

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion I Fushës të futbollit të Stadiumit të Qytetit Maliq Faza II

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I						
SHPIM PUSI						
1	An	Shpim pusi me rrotullim me diameter $\Phi = 400$ mm per konduktorin	ml	5		
2	An	F.V tubi çeliku(Konduktori) $\Phi = 350$ mm, $\delta=5$ mm, dhe çimentimi i tij	ml	5		
3	An	Shpim pusi me rrotullim me diam $\Phi = 346$ mm.	ml	40		
4	An	F.Vendosje tubash çeliku te galvanizuar $\Phi = 220$ mm, $\delta=4$ mm.	ml	45		
5	An	Granilimi kollones dhe çimentim i grykes se puseve	m3	4		
6	An	Pompim dhe testim pusi	ore	6		
7	An	F.vendosje tubo manesman me diameter $\text{Ø}=63$ mm, Pn=16 atm;	ml	35		
8	An	F,vendosje kabel elektrik 4x2.5 për linje tre fazore	ml	45		
SHUMA I						
II						
PUNIME NE FUSHE						
1	An	Nivelim sip I fushes me pjerrresi 0.6%	m2	8150		
2	An	Tapet bari artificial jeshil I erret H=50-55 mm	m2	8070		
3	An	Tapet bari artificial I bardhe per vije zime h=50-55 mm	m2	80		
4	An	Gomine e zeze 1-3 mm	kg	48000		
5	An	Rere e lare silicore(kuarcore) 0-5 mm	m3	130		
6	An	Ngjites PU 2 komponent	kg	1200		
7	An	Membrane per vendosje te ngjitesit	m2	900		
8	2.26	Germim dheu me shkarkim ne mjet (kanal drenazhi)	m3	72		
9	1.37/1a	Trasport dheu deri ne 1 km	m3	72		
10	3.378	Ndertim drenazhi ,mbushje me zhavor prodhuar me makineri	m3	70		
11	3.An	F.V. Tuba drenazhi d=150mm	ml	120		
12	An. 56	F.V. porta alumini + rrjeta e futbollit	cop	2		
SHUMA II						
III						
PUNIME SHKALLET E STADIUMIT +RRETHIMI						
1	2.26	Germim dheu me shkarkim ne auto	m3	65		
2	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km	m ³	62		
3	3.322	Mur me gur mozaik llaç çim M25(shkallet)	m3	125		
4	3.629	Suvatim me llac cim M 25 ne mur guri(rrethimi)	m2	240		
5	2.264/2	Shtrese betoni C16/20 T=10 cm(rrethimi)	m3	22		
6	2,121/1	Brez+ kollona b/a C16/20 h-8m	m3	34		
7	2.166	F.V hekur beton periodik $\text{Ø} 6-10$ mm	ton	0.380		
8	2.167	F.V hekur beton periodik $\text{Ø} \geq 10$ mm	ton	0.51		
9	An	F.V Stola plastike	cope	675		
SHUMA III						

		SHUMA I-III				
		TVSH 20%				
		SHUMA ME TVSH				
		PAJISJE				
1	An	F.vendosje pompë zhytëse me prurje Q=5l/sek; hash i pompës H=60m,F=10kw;	cope	1		
2	An	Motor 500 CC + furce trekendore per tapetin artificial	cope	1		
		SHUMA				
		TOTALI				

