



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

MIRATOHET
Kryetari i Bashkisë
Jorgo Goro

Investitori: Bashkia Himarë

Projekti:

RIKONSTRUKSION I RRUGES STEFANEL SEGMENTI 4-6

Projektues: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Nr.	Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1	Punime prishje objekte dhe mure rrethues					
1	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	84		-
	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	70		-
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m3	35		-
3	An-1	Prishje mure betoni dhe b/a, shtresa betoni	m3	74		-
4	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	180		-
SHUMA 1						-
2	Punime ne Rruge					
2	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	117		-
3	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	117.0		-
4	An.164/1a	Mbushje me çakelli mbeturine	m3	168		-
5	3.205/2	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	168		-
6	An-31	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	837		-
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	837		-
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	837		-
9	3.618	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	84		-
10	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 per bordurat	m3	40		-
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m3	10		-
12	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm(nen mure)	m2	196.000		-
14	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Mure mbajtes)	m ³	1332		-
15	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15, shtresa e betonin nen themelin e murit	m ³	20.0		-
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5		-
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	24		-
18	An-9	Mbushje me zhavorr (mbushje pas mureve)	m3	450		-
19	An-3	Veshje me gure e mureve	m2	315.0		-
20	3.654	Tuba drenimi PVC D=100 mm	m	95.0		-
21	An-4	Spostim Linje elektrike perfshi shtyllat	ml	120		-
22	An-5	F.V. Xhunto bashkimi per linja tensioni	cope	5		-
SHUMA 2						-
3	Punime Kanalizimi					
1	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	262		-

2	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	262		-
3	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	11		-
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	279		-
6	2.261	Mbushje me shtrese rere	m3	115		-
7	2.258	Nenshtrese zhavori poshte dhe anash tubit	m3	60		-
SHUMA 3						-
4	Punime ndricimi					
1	3.124/2a	Germim shkambi i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	18		-
2	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	18		-
3	2.261	Mbushje me shtrese rere	m ³	2		-
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	3		-
5	3.244	F.V. Betoni M-250, C 20/25,	m ³	2		-
6	An-6	F. V Shtylle Dekorative Urbane h=3 ml	cope	11		-
7	An-7	F. V Ndricules Klasik urban	cope	11		-
9	An-9	F.V Morseteri shtylle 4P+sig 4A+kapak	cope	11		-
10	3.An/et	F V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	11		-
11	An-10	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=3x2.5mm2 (morseteri-ndricues)	ml	320		-
12	An-11	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=5x4mm2	ml	320		-
13	An-12	F.V Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm2	ml	17		-
14	An-13	Tub fleksibel PVC i brinjezuar, djegje pa flake dhe emetim gazi, tipi i rende, Ø 63mm, me te gjitha aksesoret (per linjen elektrike dhe te telefonise dhe ate rezerve	ml	558		-
SHUMA4						-
5	Punime sinjalistike					
	2.29	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	84.00		-
1	An106	Tabela trekendore e normale me A = 90	cope	8		-
2	An103	Tabele rrethi "ndalim" e madhe me D = 60	cope	3		-
3	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	558		-
4	An142	Boje bikoponente (sprajt)	m2	25		-
SHUMA 5						-
SHUMA 1-5						-
Fondi rezerve 3 %						-
Shuma						-
T.V.SH. 20 %						-
TOTALI ME T.V.SH						-

Projektues:

Drejtorja e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit Drejtori Ark. Gentian Stratobërdha

Ing. Aristidh Goro