

MIRATOHET
BASHKIA BULQIZË
KRYETARI
LEFTER ALLA



PREVENTIV PA ÇMIME

**Objekti: "NDËRTIM I DHOMAVE TË ZHVESHJES SË FUTBOLLISTËVE,
BASHKIA BULQIZË"**

Nr.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A	PUNIME PËR NDËRTIMIN E GODINËS SË RE DHE RIKONSTRUKSION I ASAJ EGZISTUESE					
1	PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE					
1	2.25/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ , me shkarkim toke	m ³	173.1		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krahe, kategoria IV	m ³	33.5		
3	2.258	Nenshtrese zhavori, ne territorin e nderteses	m ³	67.3		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	139.6		
SHUMA 1						
2	PUNIME BETONI DHE B/A					
1	2.258	Nenshtrese zhavori, perreth plintave	m ³	25.6		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen themel, t=10 cm	m ³	4.8		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite C - 16/20	m ³	37.5		
4	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m ³	15.1		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, per dyshemene	m ³	21.3		
6	2.118/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m	m ³	6.6		
7	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	11.5		
8	2.126	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrime, Hd = 6m, trashesi 25cm C 15/20	m ²	141.8		
9	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.0		
10	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	9.8		
SHUMA 2						
3	PUNIME MURATURE, SUVATIMI DHE BOJATISJE					
1	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25, t=25 cm	m ³	53.3		
2	2.830	Mur me tulle me 4 vrime, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	21.2		



3	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	2.9	
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krahe, llaç perzier M 25	m2	495.2	
5	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	195.5	
6	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m2	81.2	
7	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	253.2	
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva me grafiato	m2	253.2	
9	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m2	29.1	
10	2.404	Boje hidroplastike, nga brenda	m2	771.9	
11	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re, jashte	m2	253.2	
SHUMA 3					
4	PUNIME SHITRESASH NE DYSHEME DHE NYJE H/S				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	195.5	
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	195.5	
3	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	285.2	
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	204.0	
5	2.326	Veshje me pllake majolike, per nyjet H/S	m2	89.6	
SHUMA 4					
5	PUNIME PER DYER E DRITARE				
1	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm, per pragje	m2	4.6	
2	AN/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18.5	
3	AN/2	Dyer d/alumini dopio xham, per nyjet sanitare	m2	15.8	
4	AN/3	F.V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	10.5	
5	AN/4	Dyer te blinduara importi.	m2	7.0	
6	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.5	
SHUMA 5					
6	PUNIME TE TARACES				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama, per tracen dhe parapetin	m2	222.4	
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 mbi katrama, t = 5 cm	m3	11.1	
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6.0	
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	22.2	
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	83.2	
SHUMA 6					
7	PUNIME INSTALIMESH HIDRAULIKE				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	11.0	
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0	
3	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cope	1.0	
4	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	12.0	



5	An - 15	F.V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.0		
6	An - 14	F.V rezervuari zingato 500 litra	cope	1.0		
7	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16, per furnizimin me uje	ml	235.0		
8	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm, per shkarkimet e piletes dhe lavamanit	ml	78.0		
9	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm, per shkarkimet e WC	ml	55.0		
10	An-18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	4.0		
11	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm, per lidhjen me linjen e K.U.Z te qytetit	ml	23.0		
SHUMA 7						
8	PUNIME ELEKTRIKE					
1	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	363.7		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 3 x 2.5 mm ²	ml	212.0		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 3 x 6 mm ²	ml	151.7		
4	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	2.0		
5	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	11.0		
6	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	28.0		
7	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	33.0		
8	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	15.0		
9	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.0		
10	2.a-127	F.V Ndricues LED 2x36W IP65	cope	1.0		
11	2.a-133	Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	cope	1.0		
SHUMA 8						
SHUMA A (1 deri 8)						
PËRMBLEDHËSE						
Shuma pa T.V.SH						
T.V.SH				20%		
SHUMA TOTALE						

PREVENTVOI:

"ALBGOLDING 2E" sh.p.k

Ing. Hajredin MURGU

