

BASHKIA LIBRAZHD

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS KRASTË - GIZAVESH"

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
		I - Punime prishje				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni (mure rrethuese ekzistuese)	m3	21.00		
		Shuma - I				
		II - Punime në trupin e rrugës				
1	3.110/b	Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi>2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet	m3	10,000.00		
2	3.An	Skarifikim shtresë asfalti me makineri	m2	25.00		
3	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	10,000.00		
10	An-33	Gjeotekstil 500 gr/m2	m2	6,400.00		
5	An/K02	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges (shtresë çakëlli t=60cm, përhapur e ngjeshur makineri cdo 20cm për paketën e rrugës)	m3	9,360.00		
4	An/K01	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=30cm, përhapur e ngjeshur makineri	m2	9,360.00		
7	3.212/c	Shtresë stabilizant t=15cm	m2	9,360.00		
8	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	6,300.00		
9	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6,300.00		
	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,800.00		
		Shuma - II				
		III - Punime muri mbajtës				
1	3.110/b	Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi>2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet	m3	3,795.00		
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3,795.00		
3	3.2420	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	13.20		
4	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	1,398.00		
6	3.6540	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 me bira për drenazh pas mureve	ml	550.00		
7	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 në mur për kullimin e ujrave çdo 10m	ml	231.00		
8	3.An-10	Mbushje me argjilë pas mureve	m3	2,350.00		
9	3.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	4,600.00		
		Shuma - III				
		IV - Punime sinjalistike				
1	3.An151	Vijëzime me bojë bikomponente (zebrimet, shigjetat horizontale dhe vijëzimet e këmbësorëve)	m2	100.00		

2	3.An123	Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, bikomponente (pastë) (vijëzim gjatësor)	ml	5,400.00		
3	3.An18	Guardrail H2 me 2 valëz. në 1 anë + aksesoret	ml	60.00		
4	3.An32	Guardrail H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane, W4 (elementi+ lart) + aksesoret	ml	10.00		
5	3.An158	F.V. tabela të ndryshme rrugore D=60cm	copë	6.00		
6	3.An105	Tabela trekëndore e vogël me A = 60	copë	10.00		
7	3.An48	Tabelë katrore normale me A=60	copë	6.00		
Shuma - IV						
V - Punime per kanalin						
1	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	306.00		
2	3.2870	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	9.00		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	306.00		
Shuma - V						
VI - Punime per tombino box, tombino Ø400; Ø800						
1	3.110/b	Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³, në kanale gjerësi>2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet	m3	151.50		
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	151.50		
3	3.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	90.40		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	182.00		
5	3.2410	Struktura te holla monolite betoni C 12/15 (Shtresa e varfer)	m3	17.37		
6	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	119.52		
7		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm(cmimi i hekurit ne shitje 1050€ + 150€ vendosja per punetori=1200€- 08/03/2021 ref Metalurgjiku Elbasani	ton	20.73		
8	3.6240	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	131.92		
9	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	50.00		
10	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	128.00		
Shuma - VI						
VII - Punime mobilimin urban						
1	An/K03	F.V. Stola druri	copë	3.00		
2	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	100.00		
Shuma - VII						
Shuma (I ~ VII)						0
TVSH 20%						
SHUMA TOTALE						118,206,786.24

HARTUAR NGA: "NET-GROUP" sh.p.k

Valter Begaj
Administrator

