

**PREVENTIV**

**Faza 1**

**Titulli:** PUNIME RIPARIMI PAS DEMEVE TE TERMETIT TE DT. 26/11/2019 - NIVELI DS.4 - RIKONSTRUKSION SIPAS AKTEKSPERTIZAVE TE INST. TE NDERT.

**Objekti:** RIKONSTRUKSION I I. PALLATIT 3 KAT , Ruga " Igli Cela"

II .PALLATIT 5 KAT, "Piaca",Rruga "Mustafa Kertalli",

III .PALLATIT 5 KAT rruga "Naim Frasheri",

IV. PALLATIT 2 KAT ,rruga "Vesël Xhepexhiu".SHIJAK

**Investitori :** BASHKIA SHIJAK

Nr	Analizë	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>I. Punime te ndryshme per perforcim dhe punime dheu</b>						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni, dhe hidroizolimi taraces, suva e brendshme	m3	896		
2	An	Prishje Suva fasade dhe evadim mbeturinave	m2	2,930		
3	An	Prishje Suva e brendshme dhe evadim mbeturin	m2	2,150		
4	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	104		
5	An	heqje dyer , dritare te brendeshme	m2	377		
6	2.440	Kembaleca Metalike	cope	60		
7	2.426/7	Prishje kolona, trare b/a, (nderhyrje ne themele)	m3	100		
8	2.37/5b	Transport Mbeturina me auto deri 10 km	m3	1715		
9	2.5a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m	m3	205		
10	2.19a	hedhje, rrafshinim, mbushje dheu me krah kat.IV	m3	72		
11	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	123		
12	258	Shtrese cakelli/zhavorri nen themele	m3	58		
13	262/1	Shtrese betoni M- 150 nen themele t=10cm	m3	28		
14	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	100		
15	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	145		
16	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	19.5		
17	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	20		
18	2.167	Hekur betoni S-500s Ra= 3600 kg/cm2 $\phi$ >10 mm	ton	39.12		
19	2.166	Hekur betoni S-500s Ra= 3600 kg/cm2 $\phi$ =6-10 mm	ton	9.8		
20	An	Bazamake betoni M-200 shkalle	m3	5.3		
21	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	150		
22	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	40.7		
23	201/a	Shtresë polisteroli 15 cm (penobeton)	m3	50		
24	2.200/1	Termoizolim solete me polisterol cil.I-re t=20cm	m2	600		
25	An	Shtresë ll.çimento rafshuese	m2	568		
26	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m2	475		
27	An	Shtresë mbrojtëse ll.çim. + fuga bitumi	m2	425		
28	2.197	Hidroizolim 2 duar k/k ne tarace	m2	783		
29	2.196/c	Izolim me dy shtresa mapei ne wc	m2	238		
30	2.264	Shtrese luster cimento 1:2	m2	600		
31	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	177		
32	2.206	Kaseta shkarkuese	cope	24		

33	2.407	Pllake parapeti b=36 cm	m2	67		
34	2.203	Veshje me llamarinë	m2	67		
35	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	92		
36	An	Kapak b/a oxhaku	m2	4		
37	An	Instalime hidrosanitare	leke	1		
					<b>shuma 6</b>	<b>29,233,405</b>

**PREVENTIVOI : Ing.Gjergj Cifligu**

Per Drejtorine e Planifikimit te Territorit,Infrastruktures dhe Sherbimeve Publike  
**Ing.Jonida Goga**

**MIRATOI  
KRYETARI  
ELTON ARBANA**