

PREVENTIVI

OBJEKTI: "Rikonstruksion , Shkolla 9-vjecare" Adem Sheme", Sarande.

INVESTITORI: BASHKIA SARANDE

Preventivi i punimeve te Ndertimit

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Punime Prishje ne Shkolle					
1		Prishje Cati ekzistuese	m <sup>2</sup>	980		
2		Prishje h/izolim tarace	m <sup>2</sup>	34		
3		Prishje mur tulle me pastrim ne klasa, ballkone dhe oxhake	m <sup>3</sup>	2		
4		Prishje mur guri pa pastrim	m <sup>3</sup>	20		
5		Ç'montim dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m <sup>2</sup>	325		
6		Ç'montim dyer metalike, d/alumin dhe druri	m <sup>2</sup>	123		
7		Ç'montim kangjella metalike	m <sup>2</sup>	67		
8		Prishje suvatim I brenshem	m <sup>2</sup>	5,659		
9		Prishje suvatim tavani	m <sup>2</sup>	1,318		
10		Heqje tavani me rrjete teli e suva	m <sup>2</sup>	560		
11		Prishje suvatim I jashtem	m <sup>2</sup>	1,213		
12		Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle	m <sup>2</sup>	142		
13		Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat	m <sup>2</sup>	2,016		
14		Heqje dysHEME derrase	m <sup>2</sup>	64		
15		Prishje solete betoni	m <sup>3</sup>	12		
16		Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	10		
17		Heqje instalime elektrike	d.p	20		
18		Heqje instalime h/sanitare	d.p	20		
19		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	735		
				Shuma 1		
II	Punime Prishje Terriori					
1		Prishje solete betoni	m <sup>3</sup>	1		
2		Prishje mur blloqe betoni pa pastrim	m <sup>3</sup>	2		
3		Ç'montim kangjella dhe dyer metalike	m <sup>2</sup>	100		
4		Prishje shtrese betoni para dhe pas shkolles	m <sup>3</sup>	17		
5		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	12		
				Shuma 2		

III Punime Çatie						
1		Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m <sup>2</sup>	1,000.0		
2		Ndertim tavan me cimentato streha e catise	m <sup>2</sup>	136.0		
3		Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	12.0		
4		Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	120.0		
5		Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	170.0		
6		Veshje me llamarine e daljes ne çati	m <sup>2</sup>	1.0		
			Shuma 3			
IV Punime Murature						
1		Mure tulle me vrime t= 20 cm, llaç perzier M-25	m <sup>3</sup>	3		
2		Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M-25	m <sup>3</sup>	1		
3		Trare e arkitrare b/a C-16/20	m <sup>3</sup>	1.0		
			Shuma 4			
V Punime shtresash						
1		Hidroizolim me dy shtresa mapej kati perdhe	m <sup>2</sup>	623		
2		Hidroizolim i mureve me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama te xokolatures nga jashte	m <sup>2</sup>	57		
3		Shtrese rere/cimento/polisterol koker per nivelim tmes=8cm	m <sup>3</sup>	161		
4		Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>	2,016		
5		F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (me kolle) cil. I	m <sup>2</sup>	2,016		
6		F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	1,077		
7		F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm	m <sup>2</sup>	56		
8		F.V Plintus mermeri t = 10 cm	ml	32		
9		Shtrese Parketi (Palestra)	m <sup>2</sup>	70		
			Shuma 5			
VI Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme						
1		Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	1,318		
2		Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	1,318		
3		Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	5,659		
4		Patinim muri allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	185		
5		Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	5,659		
6		Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m <sup>2</sup>	560		
			Shuma 6			
Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera

VII Punime dyersh e dritaresh						
1		F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	325		
2		F.V. Pragje dritaresh mermeri t = 20 mm	m <sup>2</sup>	142		
3		F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	93		
4		F.V. Dyer te blinduara importi.	m <sup>2</sup>	6		
5		F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m <sup>2</sup>	20		
6		F.V Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m <sup>2</sup>	3		
7		F.V. Dyer emergjence rezistemte ndaj djegjes importi.	m <sup>2</sup>	6		
8		F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe	m <sup>2</sup>	74		
				Shuma 7		
VIII Punime suvatimi e bojatisje te jashtme						
1		Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva me grafiato.	m <sup>2</sup>	1,213		
2		F.V. Korniza Allcie Dekorative ne dritare	ml	520		
3		F.V. Koke Allcie Dekorative ne dritare	cope	120		
4		F.V. Korniza Allcie kende	ml	40		
5		Veshje fasade pllake mermeri t = 3 cm.	m <sup>2</sup>	38		
6		Bojatisje me bojra akrilike	m <sup>2</sup>	1,213		
				Shuma 8		
IX Punime sistemimi jashtem						
1		Gërmim dheu me makineri per sheshin para shkolles t <sub>mes</sub> = 30cm	m <sup>3</sup>	282.0		
2		Shtrese çakelli mali t = 20 cm	m <sup>2</sup>	940.0		
3		Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m <sup>2</sup>	940.0		
4		Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah	m <sup>2</sup>	10.0		
5		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 2cm, me krah	m <sup>2</sup>	10.0		
6		Shtrese pllaka betoni C 16/20 t = 6 cm, per trotuaret dhe hyrjen	m <sup>2</sup>	930.0		
7		F.V. Bordura betoni 12x25 cm	ml	100.0		
8		Germim dheu me makineri per hapje themel muri rrethues	m <sup>3</sup>	4.0		
9		Mur betoni C 16/20 per themelet e rrethimit te shkolles	m <sup>3</sup>	5.0		
10		Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m <sup>3</sup>	1.0		
11		Beton C 16/20 per shkallet	m <sup>3</sup>	6.0		
12		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5		
13		F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.5		
14		Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M-15	m <sup>3</sup>	1		
15		Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	1		
16		Kangjella Metalike per rrethimin e oborrit h~1 m	m <sup>2</sup>	50.0		
17		Germim dheu me makineri per hapje kanale K.U.B	m <sup>3</sup>	165.0		
18		F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 315 mm	ml	252.0		
19		Mushje ngjeshje me zhavorr te imet	m <sup>3</sup>	112.0		
20		Pusetet b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak gize	cope	10.0		
21		F. V. Stola Dekorativ	cope	10.0		
22		Konstruksion metalik per shkallet e emergjences komplet	ton	3.0		
23		Germim dheu me makineri per hapje themeli trau themeli	m <sup>3</sup>	10.0		
24		Beton C 16/20 per themel shkalle emergjence	m <sup>3</sup>	3.0		
25		F.V. Porte metalike per teritorin e jashtem	m <sup>2</sup>	8.0		
26		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	420.0		
				Shuma 9		
Shuma ( 1 ÷ 9 )						
<b>Preventivi I Punimeve Elektrike</b>						
Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I Panele te matjes se perqendruar te energjise elektrike						
1		Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	1.0		
2		F.V Konstruksione metalike	ton	0.5		

3		F.V Tub fleksibel PVC Ø 50 mm tipi I forte	ml	100.0		
1		F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=6mm2	ml	110.0		
2		F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm2	ml	330.0		
4		F.V Morseteri ekipotenciale me mbulese 6- 10mm2	ml	8.0		
			Shuma 1			
II	Rrjeti elektrik I furnizimit me energji te kuadrove					
1		F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm2	ml	60.0		
2		F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm tip I rende	ml	20.0		
			Shuma 2			
III	Kuader Elektrik					
1		F.V Kuader elektrik 12 module brenda murit	cope	7.0		
2		F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope	39.0		
3		F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope	39.0		
4		F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope	7.0		
5		F.V Llama sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	7.0		
6		F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	7.0		
			Shuma 3			
Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
IV	Rrjeti elektrik I fuqise					
1		F.V Priza me tokezim tip shuko In= 16A	cope	97.0		
2		F.V Priza bivalente Tip universale In=10-16A	cope	97.0		
3		F.V Kuti PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	97.0		
4		F.V Suporte 3 mod	cope	97.0		
5		F.V Pllake 3mod	cope	97.0		
6		F.V Tapa	cope	97.0		
7		F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS 1*2.5mm2	ml	2,653.0		
8		F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*4mm2	ml	2,375.0		
9		F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*6mm3	ml	725.0		
10		F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	760.0		
11		F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	688.0		
12		F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	280.0		
13		F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip I rende	ml	50.0		
			Shuma 4			
V	Rrjeti elektrik I ndricimit te klasave					
1		F.V Celesa ndricimi 1polar In= 16A	cope	22.0		
2		F.V Celesa ndricimi 2polar In= 16A	cope	34.0		
3		F.V Celesa ndricimi deviat	cope	8.0		
4		F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*1.5	ml	1,074.0		
5		F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip petashuk 3*1.5	ml	450.0		
6		F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	450.0		
7		F.V Kuti PVC per montim celesash 3mod brenda murit	cope	64.0		
8		F.V Suporte 3mod	cope	64.0		
9		F.V Pllake 3mod	cope	64.0		
10		F.V Tapa	cope	128.0		
11		V. Plafonier ne holle Led 3600 lumes komplet me aksesoret (60x60)	cope	25.0		
12		V. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	165.0		
13		V. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	cope	5.0		
14		V. Shtylla Ndricimi dekorative	cope	5.0		
			Shuma 5			
VI	Instalime sinjalizimi/foni					
1		F.V.Kabell fonie e sinjalizimi 1x2x1.0mm	m	195.0		
2		F.V.Kabell mikrofoli	m	100.0		
3		F.V.Buton sinjalizimi 5A,250V	cope	4.0		

4		F.V.Zile elektrike 220v,12w	cope	3.0		
5		F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	m	235.0		
6		F.V.Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	24.0		
7		F.V.Mikrofone	cope	2.0		
8		F.V.Altoparlante mural te brendshem	cope	4.0		
9		F.V.Altoparlante mural te jashtem	cope	2.0		
10		F.V.Impiant fonik	cope	1.0		
11		F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	50.0		
			Shuma 6			
VII	Instalimi I kamerave vezhguese					
1		Demontim i sistemit te kamerave	leke	1.0		
2		Rivendosje dhe ristrukturim i sistemit te kamerave	leke	1.0		
			Shuma 7			
VIII	Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja					
1		Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	40.0		
2		Kabell fleksibel S=5x2.5mm2	ml	50.0		
3		Kabell fleksibel S=5x4.0 mm2	ml	20.0		
4		Tub PVC fleksibel Dn-25mm	ml	20.0		
5		Tub PVC fleksibel Dn-40mm	ml	20.0		
6		Kanalino PVC BxH= 12x6 cm	ml	4.0		
7		Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	cope	1.0		
8		Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane	cope	13.0		
9		Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)	cope	1.0		
10		Konstruksione te vogla montimi	kg	30.0		
			Shuma 8			
IX	Linja telefonike dhe interneti					
1		F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	290.0		
2		F.V Prize telefonie dhe interneti	cope	30.0		
3		F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit	cope	30.0		
4		F.V Suporte 3mod	cope	30.0		
5		F.V Pllake 3mod	cope	30.0		
6		F.V Tape	cope	60.0		
7		F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	3.0		
8		F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	290.0		
9		F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	1.0		
10		V. Pajisje UPS 1200 VA, 230V me kohembajtje 30 min	cope	10.0		
11		Montim switch 24 poste	cope	1.0		
12		Montim router,rack19"	cope	1.0		
13		Montim central telefonik automatik, 10 linja te brendeshme,2 urbane	cope	1.0		
			Shuma 9			
X	Tokezimi I punes					
1		F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	3.0		
2		F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	80.0		
3		F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	cope	6.0		
4		F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2	cope	6.0		
5		F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	80.0		
			Shuma 10			
XI	Sistemi i mbrojtjes atmosferike					
1		F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	24		
2		F.V Shirit tokezimi I xinguar horizontal 30*3mm	ml	303		
3		F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	cope	24		
4		F.V Morseteri bashkuese tip "TI"	cope	24		
5		F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	cope	13		
6		F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	cope	12		

7		F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP	cope	8		
			Shuma 11			
SHUMA ( 1 ÷ 11 )						
Preventiv i punimve hidrosanitare dhe mbrojtja nga zjarri						
Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Shtresa ne tualete					
1		Veshje me pllaka majolike h = 200cm	m2	150		
2		Shtresë hidroizolimi me k/katramat 3d t = 4mm	m2	80		
			Shuma 1			
II	Aparate hidrosanitare					
1		F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	14		
2		F.V WC allafrenga importi	copë	8		
2		F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	10		
3		F.V Bolier 80l ne banja	copë	6		
4		F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	4		
			Shuma 2			
III	Furnizimi me uje (Uji I ftohte)					
1		F.V Tub PVC-R Ø20mm	ml	90		
2		F.V Tub PVC-R Ø25mm	ml	68		
3		F.V Tub PVC-R Ø32mm	ml	30		
4		F.V Tub PVC-R Ø50mm	ml	50		
5		F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	56		
6		F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	56		
7		F.V Saracineska 1/2 "	cope	5		
8		F.V Saracineska 3/4 "	cope	1		
9		F.V Aparat Ujematase 1/2"	cope	1		
10		F.V Kondravalvola 1"	cope	1		
11		F.V Filtra 1"	cope	1		
12		Puseta kontrolli 150 x 150 x 100cm	cope	1		
13		F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	1		
14		F V pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
15		F.V Tubo çeliku l zi pategel Ø 2" x 3.25 mm	kg	650		
16		F.V Tubo çeliku l zi pategel Ø 1½" x 2.90 mm	kg	150		
17		F.V Tabela hidranti	copë	3		
18		F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	6		
19		F.V. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	kompl	6		
20		F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndërrprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës	kompl	3		
21		F.V Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1		
22		F.V Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit - Fuqia e instaluar (2x2.2) kW, In =2x4.4 A, 3F- 400V-50Hz - Prurja (15) m³ / h, Prevalenca 50 mkH2O - Presioni punes 6 bar, presioni max 16 bar Aksesorët: <input type="checkbox"/> Kolektori i dergimit 2½", me fllanxha PN 16 <input type="checkbox"/> Kolektori i thithjes 2½", me fllanxha PN 16 <input type="checkbox"/> Valvol nderprerese me farfalle, gize, PN16, DN 65 <input type="checkbox"/> Valvol moskthimi, me kllape, fllanxhe PN16, DN 65 <input type="checkbox"/> Xhunto elastike DN 65 <input type="checkbox"/> Suporte antivibrues <input type="checkbox"/> Manometer <input type="checkbox"/> Manovutometer Presotat per çdo pompe <input type="checkbox"/> Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 <input type="checkbox"/> Kuader komande e kontrolli per çdo pompe	kompl	1		
			Shuma 3			
Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera

IV Punime kanalizimi i ujrave te zeza						
1		F.V Tub PVC $\Phi$ 315 mm	ml	95		
2		F.V Tub PVC $\Phi$ 160 mm	ml	12		
3		F.V Tub PVC $\Phi$ 110 mm	ml	80		
4		F.V Tub PVC $\Phi$ 50 mm	ml	120		
5		F.V Tub PVC $\Phi$ 40 mm	ml	48		
6		Puseta kontrolli 150x150x100cm	cope	4		
			Shuma 4			
SHUMA ( 1 ÷ 4 )						
Preventiv i punimeve te ngrohjes						
Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I KALDAJA						
1		Instalim kaldaje per shkollen per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 350 kw/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	cope	1		
2		F.V. saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1		
3		F.V. saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	1		
4		F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	cope	1		
5		Kolektor DN-150, L=1 m	cope	1		
6		F.V. valvol e rimbushjes me uje	cope	1		
7		Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	50		
8		Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN- 350	cope	1		
9		F.V. sensor temperature ne kolektor	cope	4		
10		F.V. pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	1		
11		F.V. tuba celiku te zi DN-108x 4mm, 20 m	kg	180		
12		F.V. tuba xingato DN-1" 20 m	kg	50		
13		Saracineska karburanti Dn 1 "	cope	1		
14		F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjithë aksesoret	cope	1		
			Shuma 1			
Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
II Rrjeti i Ngrhjes						
Furnizim instalim kolektorësh shperndares me saracineska ne cdo hyrje dhe cdo dalje, komplet me kaseten, perfshire punimet ndertimore						
1		me 3 hyrje dhe 3 dalje	cope	2		
2		me 5 hyrje dhe 5 dalje	cope	8		
3		me 7 hyrje dhe 7 dalje	cope	5		
4		me 8 hyrje dhe 8 dalje	cope	6		
Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektorët deri ne aparatet ngrohese						
5		DN-16 mm,	ml	1,600		
6		DN-20 mm,	ml	300		
7		DN-26 mm,	ml	160		
8		DN-50 mm,	ml	20		
Furnizim instalim grupe radiatorësh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore.						
9		me 6 elemente	cope	7		
10		me 8 elemente	cope	8		
11		me 10 elemente	cope	91		
12		Detaje metalike dhe pjese speciale	kg	105		
			Shuma 2			
SHUMA ( 1 ÷ 2 )						