

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT DEPO LIS - BURREL" - BASHKIA MAT

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Linja e dergimit Depo Lis - Burrel (Punime ndertimi civile)					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	9,220.0		
2	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	2,630.0		
3	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	1,315.0		
4	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m ³	13,165.0		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	23.0		
6	Anal_R - 2	Prerje Asfalti	m ²	3,920.0		
7	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m ²	3,920.0		
8	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m ²	3,920.0		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	15,840.0		
10	3.352	Mbushje me gur kave	m ³	8,130.0		
11	2.261	Shtrese rere	m ³	2,767.0		
12	Anal_R - 3	V.Tub Gize me Gote DN 300 mm Pn 40 bar	ml	6,426.0		
13	Anal_R - 4	V.Tub Gize me Gote DN 400 mm Pn 30 bar	ml	3,500.0		
14	Anal_R - 5	V. Brryl 10 ÷ 45 ° me gote DN 300 mm Pn 40 bar	cope	170.0		
15	Anal_R - 6	V. Brryl 10 ÷ 45 ° me gote DN 400 mm Pn 30 bar	cope	107.0		
16	2.181	Konstruksione metalike te perbera per kalim ure	ton	2.3		
17	Anal_R - 7	Germim kanali me mikrotunel me makineri me drejtim lazer	ml	28.1		
Shuma 1						
2	Furnizim Tuba dhe Berryla					
1	Anal_R - 8	F. Tub Gize me Gote DN 300 mm Pn 40 bar	ml	6,426.0		
2	Anal_R - 9	F.Tub Gize me Gote DN 400 mm Pn 30 bar	ml	3,500.0		
3	Anal_R - 10	F. Brryl 10 ÷ 45 ° me gote DN 300 mm Pn 40 bar	cope	170.0		
4	Anal_R - 12	F.Brryl 10 ÷ 45 ° me gote DN 400 mm Pn 30 bar	cope	107.0		
Shuma 2						
Shuma (1 + 2)						
Fondi rezerve 5 %						
Shuma						
T.V.SH 20 %						
Shuma me T.V.SH.						