

PREVENTIV PA ÇMIME

Objekti: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËS SË FSHATIT TOPOJAN, NJ. ADM. SHUPENZË, BASHKIA BULQIZË"

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A. PUNIME PRISHJE DHE GERMIMI						
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 1.0 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak., kategoria IV, me shk. ne mjet	m ³	1,062.0		
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	24.8		
3	3.700	Shkulje rrenjesh per bimet e vogla	m ²	948.0		
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	1,181.6		
SHUMA A						
B. PUNIME ASFALTIMI DHE SHTRESASH NE RRUGE						
1	An.164 / 1b	Mbushje me çakell ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, per profilim	m ³	354.0		
2	3.212/a	Shtrese stabilizanti, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	4,130.0		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant, t = 15 cm, per bankine	m ²	708.0		
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, t = 5cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	4,130.0		
5	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, t = 3cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	4,130.0		
SHUMA B						
C. PUNIME PER SINJALISTIKEN RRUGORE						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelrike	ml	2,360.0		
2	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3.0		
SHUMA C						
PËRMBLEDHËSE						
SHUMA (A deri C)						
T.V.SH			20%			
SHUMA TOTALE						

Shënim: Çmimet janë sipas VKM Nr. 629, datë 15.07.2015

