

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Studim projektim Mirëmbajtje e Thellë e Tualeteve në objektet shkollore", Bashkia Tiranë

SHKOLLAT: "LIDHJA E PRIZRENIT", "SKENDER LUARASI", "ARBEN BROCI"

VLERESUAR BAZUAR NE VKM.NR.629 DATE 15.07.2015

A) SHKOLLA "LIDHJA E PRIZRENIT"

Nr.	Nr. An	Përshkrimi I Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
A.I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	54.6		-
2	An-02	Heqje dritare d/alumin	m2	6		-
3	An-03	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	35		-
4	An-04	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	40		-
5	An-05	Prishje shtrese pllaka dysHEME	m2	85.82		-
6	An-06	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	490		-
7	An-07	Heqje pajisje hidrosanitare	copë	62		-
8	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim-hapje dere	m3	0.9		-
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	4.29		-
10	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.26		-
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		-
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.2		-
13	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.2		-
14	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	4.29		-
15	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	85.82		-
16	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	85.82		-
17	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	490		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm, pragje dyer, dritare	m2	2.5		-
19	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin), dysHEME +30cm lartesi ne paturen e murit	m2	161.4		-
20	2.300	Suva solete h~4m me drejtues, me krah	m2	30		-
21	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	35		-
22	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	35		-
23	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	95		-
24	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	35		-
25	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	15		-
		Shuma I				-

A.II		Punime Dyer Dritare				
1	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	56		-
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6		-
3	3.183/a	Konstruksione metalike te thjeshta, per mbeshtese te tualeteve per P.A.K	ton	0.11		-
4	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	1.5		-
		Shuma II				-
A.III		PUNIME HIDROSANITARE				
1	2.491/b	Fv.Tuba ujesjellesi PPR d=20~25mm,PN 16	ml	206		-
2	2.491/c	Fv.Tuba e rakorderi ujesjell PPR d=20~32mm,PN 16	ml	65		-
3	2.491/b	Fv.Tuba PEX/al, DN 12(Ø16x2)mm termoizol σ=6mm	ml	22		-
4	An-09	Fv.Brryla PPR d=20~25mm, PN 16	copë	25		-
5	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	32		-
6	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	35		-
7	An-10	Fv.Tridegesh PPR d=20~25mm,PN 16 "F.F"(3/4"x 1/2")	copë	12		-
8	2.512/2	Fv.Kolektor shperndares Ø 3/4"	copë	2		-
9	2.494/2	Fv.saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	2		-
10	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me perzieres (mishelator)	copë	32		-
11	2.501	Fv.WC allafrenga importi	copë	31		-
12	2.515	Fv.Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	8		-
13	2.508	Vendosje bolier 100 liter importi	copë	8		-
14	2.520	Fv.Tuba kanalizimi PVC Ø110 mm	ml	66		-
15	An-11	Fv.Tubo shkarkimi PP d40	ml	65		-
16	An-12	Fv.Brryla PVC Ø50-Ø140 mm	copë	12		-
17	An-13	Fv.Tridegesha PVC Ø50-Ø140 mm	copë	10		-
18	An-14	V.Ventilator 110m3/h, Fe- 20W -per tualetet	copë	4		-
19	An-15	V.Pasqyre ne nyje higjeno sanitare	m2	24		-
		Shuma III				-
A.IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/d	Fv.Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	4		-
2	2.490/e	Fv.Automat kryesor me 24 vende	cope	4		-
3	2.490/1a	Fv.Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4		-
4	2.489/1a	Fv.Salvavita 2P.25A- 250V	cope	4		-
5	2.a-120	Fv.Llampa sinjalizimi	cope	4		-

6	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	120		-
7	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	183		-
8	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	185		-
9	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	233		-
10	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	250		-
11	2.487/c	Fv.kuti suport pllaket 2 modular	cope	25		-
12	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	8		-
13	An-16	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	22		-
14	An-17	Fv.Ndricues plafonier 30x30 led	cope	32		-
15	An-18	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	10		-
16	An-19	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	50		-
17	An-20	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A "	cope	10		-
18	An-21	Fv.Spot ndricues tavanor	cope	1		-
19	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	cope	10		-
20	2.485/b	Fv.priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	10		-
21	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	8		-
22	2.a-73	Elektroda tokezimi,profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	4		-
23	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri,Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	4		-
		Shuma IV				-
A.V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-22	F.V.Rafte mbajtese (2.3x1x0.4m)	ml	1		-
		Shuma V				-
		TOTALI Shuma A.I - A.V				-
B) SHKOLLA "SKENDER LUARASI"						
Nr	Nr An	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B.I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	32		-
2	An-02	Heqje dritare d/alumin	m2	11		-
3	An-03/1	Prishje shtrese tavan druri ekz	m2	71		-
4	An-04	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	56		-
5	An-05	Prishje shtrese pllaka dysheme	m2	72		-
6	An-06	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	240		-
7	An-07	Heqje pajisje hidrosanitare	copë	26		-
8	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim-hapje dere	m3	0.98		-
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.6		-

10	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.25		-
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.11		-
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.15		-
13	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.2		-
14	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3.6		-
15	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	72		-
16	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	72		-
17	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	240		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm, pragje dyer, dritare	m2	2		-
19	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin), dysHEME +30cm lartesi ne paturen e murit	m2	120		-
20	2.300	Suva solete h~4m me drejtues, me krah	m2	35		-
21	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	56		-
22	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	25		-
23	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	73		-
24	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	56		-
25	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	10		-
		Shuma I				-
B.II		Punime Dyer Dritare				
1	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	32		-
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	11		-
3	3.183/a	Konstruksione metalike te thjeshta, per mbeshtese te tualeteve per P.A.K	ton	0.11		-
4	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	1.5		-
		Shuma II				-
B.III		PUNIME HIDROSANITARE				
1	2.491/b	Fv.Tuba ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	112		-
2	2.491/c	Fv.Tuba e rakorderi ujesjell PPR d=20~32mm, PN 16	ml	40		-
3	2.491/b	Fv.Tuba PEX/al, DN 12(Ø16x2)mm termoizol σ=6mm	ml	11		-
4	An-09	Fv.Brlyla PPR d=20~25mm, PN 16	copë	12		-
5	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	22		-
6	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	14		-
7	An-10	Fv.Tridegesh PPR d=20~25mm, PN 16 "F.F"(3/4"x 1/2")	copë	8		-
8	2.512/2	Fv.Kolektor shperndares Ø 3/4"	copë	1		-

9	2.494/2	Fv.saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	1	-
10	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me perzieres (mishelator)	copë	20	-
11	2.501	Fv.WC allafrenga importi	copë	4	-
12	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	11	-
13	2.515	Fv.Pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	4	-
14	2.508	Vendosje bolier 100 liter importi	copë	4	-
15	2.520	Fv.Tuba kanalizimi PVC Ø110 mm	ml	44	-
16	An-11	Fv.Tubo shkarkimi PP d40	ml	56	-
17	An-12	Fv.Brryla PVC Ø50-Ø140 mm	copë	8	-
18	An-13	Fv.Tridegesha PVC Ø50-Ø140 mm	copë	5	-
19	An-14	V.Ventilator 110m3/h, Fe- 20W -per tualetet	copë	2	-
20	An-15	V.Pasqyre ne nyje higjeno sanitare	m2	12	-
		Shuma III			-
B.IV		PUNIME ELEKTRIKE			
1	2.490/d	Fv.Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	6	-
2	2.490/e	Fv.Automat kryesor me 24 vende	cope	6	-
3	2.490/1a	Fv.Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	6	-
4	2.489/1a	Fv.Salvavita 2P.25A- 250V	cope	6	-
5	2.a-120	Fv.Llampa sinjalizimi	cope	6	-
6	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	96	-
7	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	140	-
8	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	1320	-
9	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	180	-
10	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	200	-
11	2.487/c	Fv.kuti suport pllaket 2 modular	cope	18	-
12	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	8	-
13	An-16	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	8	-
14	An-17	Fv.Ndricues plafonier 30x30 led	cope	17	-
15	An-18	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	15	-
16	An-19	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	50	-
17	An-20	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A "	cope	20	-
18	An-21	Fv.Spot ndricues tavanor	cope	1	-
19	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	cope	10	-
20	2.485/b	Fv.priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	10	-
21	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	8	-

22	2.a-73	Elektroda tokezimi,profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	6		-
23	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri,Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	6		-
		Shuma IV				-
B.V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-22	F.V.Rafte mbajtese (2.3x1x0.4m)	ml	1		-
		Shuma V				-
		TOTALI Shuma B.I - B.V				-

C) SHKOLLA "ARBEN BROCI"

Nr	Nr An	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
C.I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	32		-
2	An-02	Heqje dritare d/alumin	m2	8		-
3	An-03	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	25		-
4	An-04	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	56		-
5	An-05	Prishje shtrese pllaka dysHEME	m2	58		-
6	An-06	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	154		-
7	An-07	Heqje pajisje hidrosanitare	copë	33		-
8	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim-hapje dere	m3	0.5		-
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.9		-
10	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.23		-
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.11		-
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.15		-
13	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.2		-
14	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	2.9		-
15	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	58		-
16	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	58		-
17	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	154		-
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm, pragje dyer, dritare	m2	1.2		-
19	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin), dysHEME +30cm lartesi ne paturen e murit	m2	77.2		-
20	2.300	Suva solete h~4m me drejtues, me krah	m2	25		-
21	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	25		-
22	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	25		-
23	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	62		-

24	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	25		-
25	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	8		-
		Shuma I				-
C.II		Punime Tarrace				
1	An-08	Prishje shtresa tarraca tualete kati perdhe	m2	36		-
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 tmes=4cm	m3	1.44		-
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	32		-
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	2		-
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø100mm	ml	8		-
		Shuma II				-
C.III		Punime Rampa				
1	2.166	Fv.hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.15		-
2	2.167	Fv.hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		-
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 tmes=4cm	m3	7.2		-
4	3.183/a	Konstruksione metalike te thjeshta, per mbeshtese te Rampes per P.A.K	ton	0.23		-
5	2.401	Boje vaji siperafaqe metalik	m2	6		-
6	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	3		-
		Shuma III				-
C.IV		Punime Dyer Dritare				
1	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	34		-
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	8		-
3	3.183/a	Konstruksione metalike te thjeshta, per mbeshtese te tualeteve per P.A.K	ton	0.11		-
4	2.401	Boje vaji siperafaqe metalik	m2	1.5		-
		Shuma IV				-
C.V		PUNIME HIDROSANITARE				
1	2.491/b	Fv.Tuba ujesjellesi PPR d=20~25mm,PN 16	ml	80		-
2	2.491/c	Fv.Tuba e rakorderi ujesjell PPR d=20~32mm,PN 16	ml	45		-
3	2.491/b	Fv.Tuba PEX/al, DN 12(Ø16x2)mm termoizol σ=6mm	ml	15		-
4	An-09	Fv.Brryla PPR d=20~25mm, PN 16	copë	12		-
5	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	23		-
6	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	16		-

7	An-10	Fv.Tridegesh PPR d=20~25mm,PN 16 "F.F"(3/4"x 1/2")	copë	6	-
8	2.512/2	Fv.Kolektor shperndares Ø 3/4"	copë	2	-
9	2.494/2	Fv.saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	2	-
10	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me perzieres (mishelator)	copë	18	-
11	2.501	Fv.WC allafrenga importi	copë	16	-
12	2.515	Fv.Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	4	-
13	2.508	Vendosje bolier 100 liter importi	copë	4	-
14	2.520	Fv.Tuba kanalizimi PVC Ø110 mm	ml	42	-
15	An-11	Fv.Tubo shkarkimi PP d40	ml	49	-
16	An-12	Fv.Brryla PVC Ø50-Ø140 mm	copë	8	-
17	An-13	Fv.Tridegesha PVC Ø50-Ø140 mm	copë	5	-
18	An-14	V.Ventilator 110m3/h, Fe- 20W -per tualetet	copë	2	-
19	An-15	V.Pasqyre ne nyje higjeno sanitare	m2	14	-
		Shuma V			-
C.VI		PUNIME ELEKTRIKE			
1	2.490/d	Fv.Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	6	-
2	2.490/e	Fv.Automat kryesor me 24 vende	cope	6	-
3	2.490/1a	Fv.Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	6	-
4	2.489/1a	Fv.Salvavita 2P.25A- 250V	cope	6	-
5	2.a-120	Fv.Llampa sinjalizimi	cope	6	-
6	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	105.6	-
7	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	120	-
8	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	52	-
9	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	198	-
10	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	220	-
11	2.487/c	Fv.kuti suport pllaket 2 modular	cope	22	-
12	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	10	-
13	An-16	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	10	-
14	An-17	Fv.Ndricues plafonier 30x30 led	cope	17	-
15	An-18	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	15	-
16	An-19	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	35	-
17	An-20	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A "	cope	10	-
18	An-21	Fv.Spot ndricues tavanor	cope	3	-
19	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	cope	8	-
20	2.485/b	Fv.priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	8	-

21	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	8	-
22	2.a-73	Elektroda tokezimi,profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	3	-
23	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri,Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3	-
		Shuma VI			-
C.VII		PUNIME TE NDRYSHME			
1	An-22	F.V.Rafte mbajttese (2.3x1x0.4m)	ml	1	-
		Shuma VII			-
		TOTALI Shuma C.I - C.VII			-
		TOTALI A+B+C			-
		Fondi Rezerve	2%		-
		Shuma A+B+C pa TVSH + Fond Rezerve			-
		TVSH	20%		-
		TOTALI A + B + C ME TVSH			-