



BASHKIA
TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "ZGJERIMI I HAPËSIRAVE TË VARREZAVE PUBLIKE "TUFINË"

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
		I - Punime prishje				
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	75.00		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	35.00		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	25.00		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	36.00		
5	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	25.00		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	186.00		
		Shuma - I				
		II - Punime në trupin e rrugës				
1	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi>2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	5,988.40		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2,868.03		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3,120.37		
5	3.211	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2,137.75		
7	3.212/b	Shtresë stabilizant t=10cm	m2	6,006.96		
8	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	4,030.38		
9	3.222/1	Shtresë binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1,976.58		
10	3.226/1	Shtresë asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,030.38		
11	3.224/1	Shtresë asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,976.58		
12	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (nën kunetë)	m3	60.75		
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (kunetë)	m3	164.87		
		Shuma - II				
		III - Punime trotuari				
1	2.258	Nënshtresë zhavori 7 cm nën bordura rrugë kryesore	m3	139.65		
2	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (nën bordura)	m3	133.00		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (bordura fundore)	m3	178.22		
4	3.618	F.V. bordura betoni 20x35 cm	m	1,340.00		
5	3.617	F.V. bordura betoni 15x35 cm	m	1,340.00		
6	3.210	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=15cm, përhapur e ngjeshur makineri	m2	2,118.00		
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	2,118.00		
		Shuma - III				
		IV - Punime në kanalizimet KUB				
1	3.89/a	Gërmim dheu per kanal h=0.9 m ÷ 2.0 m	m3	430.00		
2	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	255.00		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	640.00		

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	700.00		
5	An. 4	Ndertim puseta shiu, 70x40 me kapak kompozit	cope	81.00		
6	An-9	Mbushje kanali me zhavorr	m3	258.80		
7	An-9	Mbushje me zhavorr rreth pusetave KUZ	m3	21.00		
8	3.59/b	Germim dheu me krahe per pusete	m3	15.00		
9	3.158/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	435.00		
Shuma - IV						
V - Punime per shkallaret						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	600.325		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	615.00		
3	An-9	Shtrese zhavori t=25 cm dhe mbushje per te arritur kuoten	m3	468.00		
4	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 t=12 cm	m3	96.00		
5	3.287	F V hekur betoni periodik Ø 8 mm/ 20 cm	ton	2.80		
6	Man.3/An-6	FV gjeotekstil 165/m2	m2	1,260.00		
7	3.158/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	315.00		
Shuma - V						
VI - Punime per Muret Mbajtese						
1	3.89/a	Germim dheu per themelin e murit mbajtës	m3	2,008.00		
2	2.130/1a/an	Mure mbajtës b/a C25/30	m3	457.00		
3	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	3.24		
4	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	32.45		
5	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	232.40		
6	3.158/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,008.00		
Shuma - VI						
VII - Punime per Murin Rrethues						
1	3.89/a	Germim dheu per kanal h=0.4 m ÷ 0.8 m	m3	155.00		
2	An-9	Mbushje me zhavorr per themelin e murit	m3	115.00		
3	2.116/1	Realizimi i themelit B/A te murit rrethues	m3	85.00		
4	3.288	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm per themelin e murit	ton	8.60		
5	4.3	Profile per konstruksionin e murit rrethues	ton	3.30		
6	3.288	Hekur Ø14 per elementet vertikal te murit rrethues	ton	7.80		
7	4.3	Strukture metalike per realizimin e dyerve me rreshkitje	ton	0.25		
8	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik (dy duar)	m2	780.00		
9	3.25/a	Germim dheu per themelin e betonit ku do te fiksohet shina metalike	m3	3.30		
10	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10 cm	m2	4.00		
11	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1.55		
12	2.262/4a	Tra themeli b/a C 20/25 (30x20) cm per fiksimin e shines	m3	1.41		
13	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.05		
14	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.12		
15	4,3	F.V shine metalike s=3 mm	ton	0.03		
16	3.158/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	58.00		
Shuma - VII						
VIII - Punime per furnizimin me uje te pijshem						
1	3.89/a	Germim dheu per kanal h=0.5m ÷ 0.8 m	m3	50.00		
2	An	Pusete betoni per lidhjen e furnizimit me uje b/a M-200 (70x70) me kapak betoni	cope	2.00		
3	An-9	Mbushje kanali me zhavorr	m3	34.00		
4	2.261	Mbushje me rere ne pjesen e tubit	m3	17.00		
5	An-9	Mbushje me zhavorr rreth pusetave	m3	2.80		
6	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	50.00		

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
7	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	ml	225.00		
8	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	68.00		
9	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	8.00		
10	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	7.00		
11	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC per shkarkimet	Kg	18.00		
12	An (2,495)	F.V Rubinet per ujin dhe sifon	cope	8.00		
13	2.111/2	Realizimi i struktures se Çezmave me mur betoni	m3	1.30		
14	2.355/b	Veshje me pllaka guri per Çezmat	m2	16.00		
15	Aff.	Mbulese guri ne forme lavamani per cezmat	cope	8.00		
16	3.244/1	Strukture e holle monolite betoni C 20/25 rrotull çezmes	m3	4.20		
Shuma - VIII						
IX - Punime Elektrike						
1	3.An/10/an7	F.V.ndricues LED Clima 42W 6720 lm 4000 K	cope	92.00		
2	3.An/53/a	F V shtylla metalike per ndriçim, H=5,5 m, d=160 mm	cope	92.00		
3	An	F.V.Morseteri 3P 16A + kapak shtyllë	cope	92.00		
4	4.131/3.5/an10	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5X2.5 MM ²	ml	1,196.00		
5	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
6	An	F.V. Kasete shperndarese me 4 dalje	cope	1.00		
7	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150 cm	cope	100.00		
8	4.131/3.5/an11	F.V.Kabell FG70R 0.6/1KV 5X10 mm2	ml	2,975.00		
9	4.131/3.5/an6	F.V.kabell FG7OR 0.4/1 KV - (5x16) mm2	ml	350.00		
10	An-22/2	F.V.Puseta betoni me Kapak Gize 30x30x30 mm	cope	92.00		
11	480/5a	F.V. tub fleksibel me dy shtresa d = 90 mm	ml	2,539.20		
12	2.262/4	Beton per shtyllat M-200	m3	61.00		
Shuma- IX						
X- Punime Gjelberimi						
1	3.59/b	Germim dheu me krahe per gropa pemesh	m3	85.00		
2	3,643/an	Mbushje me humus	m3	92.00		
3	An169/an2	Cupresuss semprevirens (qiparis) h=300 ÷ 350 cm	cope	25.00		
4	An169/an3	Platanus (rrap) perimenter trangu=16 ÷ 18 cm	cope	20.00		
5	An168/an	F.V shkurre Sinencium (liguster) h=100 cm	cope	2,483.00		
6	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	92.00		
Shuma- X						
XI- Sinjalistika Vertikale						
1	An.96	F.V. Tabela tetekendore normal me A-B, 60-20	cope	1.00		
2	An.48	F. V. Tabele katrore normal me A=60	cope	4.00		
3	An.100&103	F. V. Tabela rrethore normal me D=60	cope	5.00		
4	An.106	F. V. Tabela trekendore normal me A = 90	cope	1.00		
Shuma- XI						
XII- Sinjalistika Horizontale						
1	An. 143	F.V. Boje bikomponente paste (banda kembesori;L-3m, d-0.5&L-2.5m, d-0.5)	m2	95.00		
2	An. 142	F.V. Boje bikopponente sprajt e badhe (vije d-12)	m2	225.00		
3	An. 142	F.V. Boje bikopponente sprajt (banda kembesori)	m2	17.00		
Shuma- XII						
Shuma (I ~ XII)						
Fond rezervë 5%						
Shuma						
TVSH 20%						
SHUMA TOTALE						

<i>Nr.</i>	<i>Nr. i Analizës</i>	<i>Emërtimi i Punimeve</i>	<i>Njësia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Çmimi njësi</i>	<i>Shuma</i>
------------	---------------------------	----------------------------	---------------	--------------	--------------------	--------------