

MIRATOHET
BASHKIA BULQIZË
KRYETARI
Z. LEFTER ALLA



PREVENTIV PA ÇMIME

Objekti: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËS SË FSHATIT PELADHI, NJ. ADM. ZERQAN, BASHKIA BULQIZË"

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A. PUNIME GERMIMI DHE TRANSPORTI						
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 1.0 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak., kategoria IV, me shk. ne mjet	m ³	257.1		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	257.1		
SHUMA A						
B. PUNIME ASFALTIMI NE RRUGEN KRYESORE (L = 600 ml)						
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,100.0		
2	3.212/c	Shtrese stabilizanti, t = 15 cm, per bankine	m ²	300.0		
3	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, t = 5cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,100.0		
4	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, t = 3cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,100.0		
SHUMA B						
C. PUNIME ASFALTIMI PER RRUGET E LAGJEVE (L = 500 ml)						
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,500.0		
2	3.212/c	Shtrese stabilizanti, t = 15 cm, per bankine	m ²	250.0		
3	3.214	Asfaltim me perzierje (binder + asfaltobetoni), t = 8 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,500.0		
SHUMA C						
D. PUNIME PER SINJALISTIKEN RRUGORE						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	1,493.4		
SHUMA D						



	PËRMBLEDHËSE			
	SHUMA (A deri D)			
	T.V.SH	20%		
	SHUMA TOTALE			

PREVENTIVOI:
"ALBGOLDING 2E" sh.p.k
Ing. HAJREDIN MURGU

