

## PREVENTIV

INVESTITOR : BASHKIA SARANDE

Objekti : Riveshje rrugat ``Musa Demi`` , Shiku & Trotuari rr. Lefter Talo dhe rikualifikim me asfalt I rruges ``Janaq Kumi`` .

1	2	3	4	5	6	7
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
	<b>1</b>	<b>Punime shtresash dhe infrastrukture inxhinjerike rruga ``Musa Demi``</b>				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	65		-
2		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	60		-
3		F.V. Tub I brinjezuar HDPE D315 SN8	ml	150		-
4		Pusetete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak gize	cope	8		-
5		Kuneta betoni M-200	m3	10		-
6		Kaptazh betoni 60*700*80 t=20cm	m3	3.1		-
7		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.15		-
8		Konstruksione metalike te perbera (zgare metalike per kaptazhin)	ton	0.3		-
9		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	2200		-
10		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	660		-
11		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2200		-
		<b>Shuma 1</b>				-
	<b>2</b>	<b>Rikualifikim me asfalt i rruges ``Sabri Preveza``</b>				
12		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	1700		-
13		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	468.9956		-
14		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1700		-
		<b>Shuma 2</b>				-
	<b>3</b>	<b>Shtirim me beton I degezimit ne rrugen``Janaq Kumi``</b>				
15		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	280		-
16		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	280		-
17		Shtrese betoni M-200 t=12cm ne rruge	m3	34		-
18		F V Zgare Çeliku Ø 4 mm (kuadrate 15cm x 15cm)	m2	280		-
19		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri , b=2x0.5m ,	m2	70		-
		<b>Shuma 3</b>				-
		<b>Shuma 1+2+3</b>				-
		<b>T.V.SH</b>				-
		<b>TOTALI</b>				-

Preventivues

MIRATOI