



PREVENTIV

OBJEKTI: "Sistemim Asfaltim Rruga Spital - Varreza"

Nr	An	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	2,247		
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	146		
3	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	466		
4	An / 3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	3,007		
5	2.262	Shtrese betoni C 6/10 poshte pllakave t=10 cm	m3	301		
6	2.261	Shtrese rere per nivelimin e pllakave te trotuarit	m3	60		
7	An / 3.238	Struktura monolite betoni C 6/10 per kuneta betoni	m3	84		
8	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,620		
9	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm per gropat e pemeve	ml	700		
10	An / 3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per kondra-bordure betoni 20x15 cm 20x15	m3	24		
11	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	215		
12	An / 3.224	Shtrese asfaltobetoni me granit guri kave, 3cm, me krah	m2	6,200		
13	An / 3.229	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah	m2	6,200		
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6,900		
15	an - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	71		
16	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	ml	1,335		
17	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	ml	44		
18	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	4		
19	2.219	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	772		
20	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	771		
21	3.An/pp	FV pusete plastike deri 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	32		
22	An127	Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	3,000		
23	An142	Boje bikomponente (sprajt) per kalimet e kembesoreve	m2	40		
24	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
		SHUMA PA TVSH				
		TVSH				
		SHUMA TOTALE				

PREVENTIVOI
DREJTORIA E URBANISTIKES BASHKIA PERMETMIRATOHET
KRYETARI BASHKISE PERMET