



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KUÇOVË

Preventivi i punimeve

Rikualifikimi i Rrugës “Donald Hoxha”

Nr.Re	Nr.An	PËRSHKRIMI PUNIMEVE	NJËSI	SASIA
1		I. PUNIME KANALIZIMI KUB+ KUZ		
2	3.87/b	Germim dheu kanal me makineri KUSH	m3	31
3	3.87/b	Germim dheu kanal me makineri KUZ	m3	63
4	3.An/1t	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	120
5	3.An/2t	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400mm	ml	100
6	3.353	Mbulim kanali me cakell	m3	80
7	An-22	Ndertim pusete shkarkimi 40x40 cm betoni + kapak	copë	5
8	2.575	Ndertim pusete kontrolli 1 x1x1.5 m betoni + kapak	copë	5
9				
10		II. PUNIME ELEKTRIKE		
11	3.An/53	F.V. Shtylla metalike per ndricim	copë	7
12	3.An	Ndricules Smart 150 W , 230 V LED	cope	7
13	3.497	Germim dheu bazament shtylle	m3	4
14	2.262	Beton bazamenti c 6/10	m3	3
15	480/5	F.V. Tubo fleksibel ø63mm	ml	150
16	An	F.V. Limitator	copë	2
17	An	F.V. Kabell 4x6mm	ml	150
18	An	F.V. Siguresa	copë	2
19	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40cm	copë	7
20	2.a-74	F.V. Tokezim shtyllash	copë	7
21				
22		III. PUNIME ASFALTIMI		
23	3.211	Shtrese cakelli t=20 cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	820

