

Preventiv						
OBJEKTI:FV NDRICIM RRUGA RROTA E KUQE ,L.13, PLAZH						
Nr.	Nr. Analizes	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
PUNIME NDRICIMI						
1	AN.1	Demontim:Heqje shtylle ndricimi +transport	cope	1		
2	An.2	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje elektrostatike me shkalle mbrojtjeje IP 65 + . Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se 100w,17000lm,4000-5000k, IP65..Me te gjithë aksesoret e montimit.	cope	13		
3	3An	F.V. Kuader komandimi komplet me automat dhe fotoelement	cope	1		
4	3.An/pp	F.V. Puseta elektrike	cope	15		
5	3,654/1	F.V. tub plastik fleksibel D=80 me dy veshje	ml	300		
6	An-56	F.V. tub çeliku me Ø=140mm	ml	30		
7	An.3	F.V.Kabell cu FROR 5 x 4mm ² ,tokezimi me neuter te perseritur.	ml	350		
8	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, 4x10mm ² per furnizimin e paneleve.	ml	20		
9	An.4	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm ² .	ml	100		
10	3An/et	F.V.Tokezues çeliku zinku 1.5m	cope	13		
11	3,45/1	Germim kanali ne tok te zakonshme,me krah,per shtrirje tubi elekt.	m3	30		
12	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm per shtyllat	ml	13		
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	16		
14	2.261	Shtrese rere	m3	8		
15	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	20		
16	3. An	Prerje asfalti nga dy anet.	ml	40		
17	3.233/1	Shtresë asfalti riparim rruge	m2	25		
18	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo nen toke ne gjithë gjatesin e linjes se ndricimit.	ml	300		
Shuma I						
TVSH 20%						
TOTAL						