

## PREVENTIV

**Objekti: NDERTIMI I MURIT MBAJTES**

**SEGMENTI NDERMJET RRUGES VASIL PRIFTI DHE SAZAN ZEKA L=165ML**

|   | Nr analiz | EMERTIMI I PUNIMEVE   | Njesia         | Sasia | çmimi               | Vlera |
|---|-----------|---|----------------|-------|---------------------|-------|
|   |           | <b>I.Punime muri mbajtes</b>  |                |       |                     |       |
| 1 | 3.119/a   | Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m <sup>3</sup> | 317   |                     |       |
| 2 | 2.37/4a   | Transport dheu auto 5 Km  | m3             | 317   |                     |       |
| 3 | 2.258     | Shtese zhavori nen murin mbajtes  | m3             | 20    |                     |       |
| 4 | 2.262     | Shtrese betoni C 6/10   | m3             | 20    |                     |       |
| 5 | 2.110/2   | Themel e xokel butobetoni C 12/15   | m3             | 130   |                     |       |
| 6 | 2.112/2   | Mure buto betoni C 12/15  | m3             | 200   |                     |       |
| 7 | 2.521     | Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm   | ml             | 100   |                     |       |
| 8 | An-9      | Mbushje me zhavorr pas mureve   | m3             | 80    |                     |       |
|   |           |   |                |       | <b>Shuma</b>        |       |
|   |           |   |                |       | 5 % fond rezerve    |       |
|   |           |   |                |       | <b>Shuma</b>        |       |
|   |           |   |                |       | 20% t.v.sh          |       |
|   |           |   |                |       | <b>SHUMA TOTALE</b> |       |

**Ing.Ariola Beqo**

**Sektori i Projektimit  
Ark. Alban Manoku**

**Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit  
Ing.Mimoza Haxhiu**