

OBJEKTI : BULEVARDI OSUMI

Nr.	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
Rrugekalimet					
1	F.V Tabele punimesh	cope	1		-
2	F.V Çmontim shtylle konike, me gjithë operacionet	cope	35		-
3	F.V Prishje bordure	m	50		-
4	F.V Prerje shtrese asfaltike me makineri	m	50		-
5	F.V Germim dheu me krah	m3	180		-
6	F.V Heqje pllakash trotuari	m2	100		-
7	F.V Shtylle konike S/3, Hekur I zinguar Fe-Zn h=8.8m , e kompletuar me klemëri per lidhjen e ndricuesve dhe aksesore fiksime	cope	41		-
8	F.V.Morseteri shtylle 3P+sig.16A+kapak	cope	41		-
9	F.V Ndrices LED, per montim ne shtylle, IP 66, IK09, 68W	cope	41		-
10	F.V Elektrode tokezimi D16/16, L=1.5m, bakerr (Cu) I kompletuar me morsete per tokezimin e shtylles se ndricimit	cope	41		-
11	F.V Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 1x16mm2, FG16M16 ngjyra Verdhe/Jeshil	ml	1100		-
12	F.V Puseta 300x300	cope	41		-
13	F.V Puseta 400x400	cope	5		-
14	F.V Tub rigid, jo zjarr përcues , Ø63 I kompletuar me aksesore fiksime dhe bashkimi e manikota, grapeta fashet, vida dhe upa 6, llac, gozhde, shirit metalik me vrime etj.	ml	3200		-
15	F.V Tub fleksibel, jo zjarr përcues per instalim jashte dhe brenda murit, Ø20 I kompletuar me aksesore fiksime dhe bashkimi e manikota, grapeta fashet, vida dhe upa 6, llac, gozhde, shirit metalik me vrime etj.	ml	41		-
16	F.V Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 3x1.5mm2, FG16OR16	ml	41		-
17	F.V Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 5x16mm2, FG16OR16	ml	1100		-
18	F.V Kuti shperndarese per instalim jashte murit, C5 150x110x70mm IP67, e kompletuar me klema lidhje sipas nevojës, rakorderi dhe aksesore fiksime	cope	41		-
19	F.V Xhel bikomponent silikon 1lt (0.5A+0.5B)	cope	41		-
20	F.V Shtrese rere	m3	80		-
21	F.V Shtrese zhavorri	m3	80		-
22	F.V Bordure bordure 15x35	m	50		-
23	F.V Shtrese stabilizanti t=10cm,granil,gure	m2	180		-
24	F.V Shtrese binderi ,6cm,me makineri	m2	180		-
25	F.V Shtrese asfaltobetoni 4cm, me makineri	m2	180		-
26	F.V Kuader komandimi	cope	1		-
27	F.V Struktura monolite Betoni C16/20 (Themel e shtyllave)	m3	21.3		-
28	F.V Puseta betoni per sistemimin e linjave rrymave te dobeta D = 80*80 ne trotuar cdo 35 ml me gjithë kapak gize B125+ germim + largim dheu	cope	20		-
29	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km+ tarife depozitimi	m3	180		-
30	Testim dhe koalidim linje	lek	1		-
31	Trotuar me rrasa guri	m2	100		-
Shuma I					-
TVSH 20%					-
TOTAL					-