

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "HARTIM PROJEKTI I RRUGES "RRASË - HYSGJOKAJ, PAJALLINJ, BEQIRAJT, GRADISHTE" BASHKIA BELSH

Rruga Rrasc-Pajalli (Faza I), L=1600ml						
Nr	Nr. Man.	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	6,000.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	5,750.00		-
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	250.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm	m2	1,450.00		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur m	m2	7,265.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6,920.00		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	5,665.00		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5,665.00		-
6	AN	Shtrese stabilizant t=8cm per bankinat	m2	1,255.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME BORDURE DHE KUNETE						
1	An	F V bordura betoni 20x30 cm	ml	510.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	65.00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER RRUGET SEKONDARE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	45.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	45.00		-
3	An-9	Mbushje me zhavorr	m3	12.00		-
4	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	40.00		-
5	3.246	Struktura monolite betoni C 20/25 per portale ,sipas detajit te intersektimeve	m3	16.00		-
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.20		-
					Shuma 4	-
5 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE						
1	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	131.6		-
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	92.00		-
3	3.246	Struktura monolite C 20/25 per mure, sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	274.00		-
4	3.246	Struktura monolite betoni C 20/25 per kanal	m3	165.00		-
6	An-10 /M3	Mbushje me argjile pas mureve	m3	15.30		-
7	3.653	F.V. Tub plastmasi Ø - 150mm	ml	45.00		-
8	An-31 /M3	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	46.80		-
					Shuma 5	-
6- PUNIME PER TOMBINO						
a) Tombino rrethore						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	40.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	40.00		-
3	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	20.00		-
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	4.20		-
6	3.244	Beton C20/25,portal,puseta	m3	16.00		-
					Shuma a	-
b) TOMBINO KUTI 3X2						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	150.00		-

2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	150.00			-
3	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	70.00			-
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	50.00			-
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	5.00			-
6	3.240	Beton C 12/15	m3	20.00			-
7	3.243	Shtrese betoni C 16/20	m3	16.00			-
						Shuma b	-
						Shuma 6	-
7 - PUNIME SINJALISTIKE							
1	An103 /M3	Tabele rrethi normal D = 60 kl2	cope	1.00			-
2	An106 /M3	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	11.00			-
3	An97 /M3	Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	cope	3.00			-
4	An119 /M3	Pervijues modulare te kthesave (qyfte) 60x60	cope	26.00			-
5	An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	8.00			-
6	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m	3,200.00			-
						Shuma 7	-
8 - PUNIME PRISHJE							
1	An-49	Prishje struktura prej betoni + trasport	m3	10.00			-
						Shuma 8	-
Total (1-8)							
							-
		Fondi rezerve %	2%				-
		Shuma pa TVSH					-
		TVSH %	20%				-
		Shuma me TVSH					-