



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KUÇOVË

DREJTORIA E URBANISTIKËS

PREVENTIV

Objekti i prokurimit : “Rikualifikimi urban i sheshit të kombinatit, rrugët Simon Ziu, Hazbi Seranaj, rruga e Poliklinikës, rruga Nënë Tereza”, Lagja 11 Shkurti

Nr.Re	Nr.An	PËRSHKRIMI PUNIMEVE	NJËSI	SASIA	CMIMI	SHUMA
1		1. PUNIME KANALIZIMI KUB+ KUZ				
2	3.87/b	Germim dheu kanal me makineri KUSH	m3	100		
3	3.87/b	Germim dheu kanal me makineri KUZ	m3	150		
4	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm nen tub	m2	100		
5	3.An/1t	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	200		
6	3.An/2t	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400mm	ml	80		
7	3.353	Mbulim kanali me cakell	m3	150		
8	An-22	Ndertim pusete shkarkimi 40x40 cm betoni + kapak	copë	14		
9	2.575	Ndertim pusete kontrolli 1 x1x1.5 m betoni + kapak	copë	9		
10	2.37/3a	Transport materialendertimi dheu me auto deri 3 km	m3	200		
11					Shuma	
12		2. PUNIME ELEKTRIKE				
13	3.An/53	F.V. Shtylla metalike per ndricim	copë	35		
14	3.An	Ndricues Smart 150 W , 230 V LED	cope	35		
15	3.497	Germim dheu bazament shtylle	m3	10		
16	2.262	Beton bazamentit c 6/10	m3	10		
17	480/5	F.V. Tubo fleksibel ø63mm	ml	750		

18	An	F.V. Limitator	copë	3		
19	An	F.V. Kabell 4x6mm	ml	750		
20	An	F.V. Siguresa	copë	4		
21	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40cm	copë	35		
22	2.a-74	F.V. Tokezim shtyllash	copë	35		
23						Shuma
24		3. PUNIME ASFALTIMI				
25	An	Skarifikim shtrese asfalsti me makineri	m2	2130		
26	3.211	Shtrese cakelli t=20 cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5306		
27	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm	m2	5306		
28	3.226/4	Shtrese asfaltobetoni t=7 cm	m2	5306		
29	2.262	Kunete betoni M-200	m3	20		
30						Shuma
31		4. PUNIME TROTUARI				
32	2.1	Germim dheu bordure	m3	7		
33	2.262	Shtrese betoni nen bordure	m3	7		
34	3.617/1	F.V. bordure 0.15 x 0.30	ml	220		
35	An	F.V. Stola betoni	cope	10		
36						Shuma
37		5. MURE MBAJTES				
38	2.1	Germim dheu themel muri + germim muri anesor	m3	5		
39	2.111/2	Beton themel muri	m3	5		
40	2.112/2	Mur butobetoni M-150	m3	5		
41	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	19.655		
42	2.520.	F.V. Tubo plastike drenazh 110mm	ml	5		
43						Shuma
44		Shuma 1-5				25065155
45		T.V.SH. 20%				5013031
46		Shuma e Pergjithshme				30078187

Shënim : Këto çmime janë mare nga Manuali teknik i çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre me Nr 629 datë 15.07.2015.