

**PREVENTIV I PUNIMEVE**  
**I RISHIKUAR**

**Emërtimi i projektit: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile – Shkarja Petrelë”**

<b>OBJEKTI: "REHABILITIMI I EMERGJENCËS CIVILE – PETRELË"</b>						
Nr.	Nr. Anal.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (Lekë)	Vlera (Lekë)
<b>I - PUNIME NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
<b>SHTRIM ME ASFALT (RRUGËT)</b>						
1	3,211	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	125,00		
2	3,211	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	125,00		
3	3.212/c	Shtresë stabilizant t=15cm	m <sup>2</sup>	125,00		
4	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m <sup>2</sup>	125,00		
5	3.226/1	Shtresë asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m <sup>2</sup>	125,00		
<b>Shuma I</b>						
<b>II - PUNIME PËR MURE</b>						
<b>MURE MBAJTËS</b>						
1	3,245	Struktura monolite betoni C25/30 (për muret)	m <sup>3</sup>	165,00		
2	3,287	F V hekur betoni i zakonshëm Ø6 ~ 10mm	ton	2,50		
3	3,288	F V hekur betoni i zakonshëm Ø12mm	ton	10,00		
4	An.164/1b	Mbushje me çakëll	m <sup>3</sup>	285,00		
5	An-10	Mbushje me argjile pas mureve	m <sup>3</sup>	53,00		
6	3,242	Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfër poshtë murit)	m <sup>3</sup>	1,70		
7	3,209	Shtresë çakëlli mbeturinë nën mure, t=10cm	m <sup>2</sup>	105,00		
8	An-1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø75	ml	75,00		
9	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m <sup>3</sup>	1 383,00		
10	An.164/1a	Mbushje me material të gërmuar në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	500,00		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	941,00		
<b>Shuma II</b>						
<b>III- PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	An142	Bojë bikoponente (sprajt) (vizimi anësor 15 cm)	m <sup>2</sup>	10,10		
2	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m <sup>2</sup>	75,00		
<b>Shuma III</b>						
<b>Shuma I - III</b>						
<b>TVSH 20%</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Fondi rezervë 5%</b>						
<b>Shuma totale</b>						

