

DEPARTAMENTI INXHINIERIK
SEKTORI PROJEKTIMIT

MIRATOI
DREJTORI I PËRGJITHSHEM
ELTON KACIDHJA

PREVENTIV

Objekti: "Ndërtim rrjet kanalizimi në bllokun e kufizuar nga Rrugët "Karl Gega", "Siri Kodra", Bulevardi i Ri i Tiranës"

INVESTITORI: U.K.T.Sh.a

SIPERMARRESI: "U.K.T" sh.a

Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	3.89/b	Germim dheu kanal esk.gj.>2m,t.z.sh.mjet,	m ³	5,620		0.00
2	3.25/b	Germim dheu me krahe,t.z.b>1,h=1.5m	m ³	195		0.00
3	3.7	Prerje bari me lopate	m ²	778.49		0.00
4	An168	F.V.Shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m	copë	5		0.00
5	An/L3	Mbushje me cakell	m ³	1,495.00		0.00
6	An.164/1a	Mbushje me material të zgjedhur	m ³	2,437		0.00
7	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10km	m ³	3,378		0.00
8	An	Prerje asfalti	ml	1,272		0.00
9	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm	m ²	815		0.00
10	3.226/1	Shtrese asfalt-beton gr.g.kave 4cm	m ²	941		0.00
11	3.222/2	Shtrese binderi gr.g.kave 6cm	m ²	941		0.00
12	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	28		0.00
13	2.262/1	Shtrese beton C7/10	m ³	28		0.00
14	An	Prishje pllaka graniti	m ²	186		0.00
15	2.426/2	Prishje mure blloqe betoni	m ³	4		0.00
16	3.24	Ndërtim mure betoni	m ³	4		0.00
17	3.639	Shtrese me pllaka graniti sipas konfiguracionit te Bulevardit	m ²	186		0.00
18	3.287	F.V.Hekur betoni e salduar per nenshtresat Ø 6-10mm	ton	0.30		0.00
19	2.2	Perforcime germimi me lende ndërtimi (perforcim e riperdorshme)	m ²	1,284		0.00
20	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m ³	5		0.00
21	145	F.V.Tub i brinjëzuar HDPE SN8 Dj-200mm (riparim tubacione ekzistuese)	ml	300		0.00
22	An	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-250mm	ml	157		0.00
23	3.An/1t	F V Tuba te brinjëzuar HDPE SN8 Dj-315 mm	ml	52		0.00
24	3.An/3t	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-500mm	ml	238		0.00
25	2.557	F.V.Tub b/a DN-800mm	ml	43		0.00
26	2.558	F.V.Tub b/a DN-1000mm	ml	84		0.00
27	2.559	F.V Tub b/a DN-1200 mm	ml	476		0.00
28	700	Rikonstruksion pusete KUZ	copë	2		0.00
29	An-18	F.V.Puseta KUZ 0.5x0.5x1.2m	copë	13		0.00
30	An-19	F.V.Puseta KUZ 0.8x0.8x1m	copë	12		0.00
31	An-20	F.V.Puseta KUZ 0.8x0.8x1.5m	copë	7		0.00

32	An-21	F.V.Puseta KUZ 1x1x2m	copë	8		0.00
33	An-2 (M3)	F.V.Pusete KUZ 1.5x1.5 (H=2-2.5)m	copë	13		0.00
34	An-2(M3)	F.V.Pusete KUZ 1.5x1.5x3m	copë	6		0.00
35	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	10		0.00
36	3.617	F.V.Bordura betoni 15x25cm	ml	10		0.00
37	2.491/j	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-160mm	ml	5		0.00
38	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-140mm	ml	5		0.00
39	2.491/h	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-110mm	ml	5		0.00
40	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm	ml	5		0.00
41	An	Kabëll XPLE 20 KV AI 1x185	ml	10		0.00
42	An	Mufte 20 KV unipolare	copë	5		0.00
43	4.131/3.11	F.V.Ne toke kablllo Cu fuqie÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,3x95+50mm2	ml	5		0.00
44	An	Xhunto kabëll T.U-35÷120	copë	3		0.00
45	An	F.V.Kabëll 100 PL (për albtelcom)	ml	50		0.00
46	4.141/a7	F.V.Shirit sinjalizues	ml	1,050		0.00
					Shuma	0.0
					Fondi Rezervë 5%	0.0
					Shuma	0.0
					T.v.sh 20%	0.0
					TOTAL	0.0