

MIRATOI
BASHKIA MAT
Kryetari
Z.AGRON MALAJ

PREVENTIV PUNIMESH

Projekti per Furnizim me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan dhe Rukaj
Linja e Furnizimit te rezervuarit te Lisit - Seksioni me tub celiku

Nr.	Nr.An.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.119/a	Germim shkemi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m,me shkarkim ne toke,	m ³	4,727.00		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,kategoria III, me shk ne toke	m ³	1,151.00		
3	3.68/2b	Germim themel sip.10-30 m2, shkemb I forte , h= 2.5 m , mak	m ³	6,908.00		
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	2,220.00		
5	2.190	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	2,302.35		
6	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	4,605.60		
7	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	3,271.00		
8	An-2	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	op	70.00		
9	An-3	Pastrim tubi	op	70.00		
10	An-4	Shperlarja e tubit	op	70.00		
11	An-5	Marrje e analizave	cop	6.00		
12	An-6	Dizifektim i tubit	op	12.00		
13	2.491/1h	F.v Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110 mm , t=12.3 mm , PN 25	ml	5,200.00		
14	2.a60/1	F.V. tuba celiku φ300 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	368.00		
15	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	100.00		
16	An-21	Kalim kanali ose tombino me gjeresi : 1 - 3 m, tub me diameter jo me shume se300 mm	cope	16.00		
17	An-22	Kalim ure me gjatesi: 3 - 10 m, tub me diameter jo me shume se 300 mm	cope	12.00		
		Shuma lekë				
		Fondi Rezerve 5 %				
		Totali				
		T.v.sh 20 %				
		Shuma Totale				

Per E.B.S Sh.p.k

Ing.Fari Maho

Administrator