



DREJTORIA E PERGJITHSHME E OBJEKTIV BASHKIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE
TIRANE
"ETRIO STUDIO" SH.P.K
Adresa: Njesia Bashkiake nr.3, Rruga "Arkitek Sinani", Vila 43/2, Tirane.
Email: etriostudio@gmail.com

MIRATOHET ERION VELIAJ KRYETAR
V.K.T. Nr. /date / /2022

PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: REHABILITIMI I EMERGJENCES CIVILE, RIKONSTRUKSION RRUGE ME MUR MBAJTES NE ZONEN E BERZHITES "



MASA INXHINIERIKE PER SHKARJE, SELITE E VJETER						
Nr.	Nr.An	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
A-1		Punime ne Rruge		a	b	c
1	2.28a	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	200.00		
2	2.37/5b	Transport materiale inerte dhe dheu me auto deri 10.0 km	m³	200.00		
3	3.35	Mbushje me gur me granulometri 25 cm	m³	49.00		
4	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m²	600.00		
5	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm, per bankinat	m²	105.80		
6	3.222/2	Shtrese binderi 6cm + sperkatje me emulsion	m²	600.00		
7	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 4cm + sperkatje me emulsion	m²	600.00		
		Shuma A-1				
A-2		Punime per Bordura, Kunete, Kanale, etj				
1	3.243	Bordure betoni monolite C 16/20 me h variabel	m³	25.00		
2	3.237	Beton C 12/15 per nivelimin e bordurave	m³	11.50		
3	3.243/1	Betoni C 16/20 per kunete t=10cm	m³	0.50		
4	3.243/1	Betoni C 16/20 per kanal t=10cm	m³	3.80		
		Shuma A-2				
A-3		Punime Vepra Arti (Tombino Ø 600mm, Mure Prites)				
		a) Tombino rethore Ø 600mm				
1	3.67/1a+3.15	Germim dheu makineri+ krahe per (tomb+pus)	m³	25.00		
2	2.37/5b	Transport materiale inerte dhe dheu me auto deri 10.0 km	m³	25.00		
2	3.365	F+V Tombino me tuba b/a mbi shtrese betoni Ø 600mm	ml	4.80		
3	3.244	Beton C 2/250 per struktura monolite betoni(soleta, mure, puseta plus kallep	m³	7.70		
4	3.65	Mbushje me zhavor + ngjeshje mbi tombino	m³	2.50		
5	3.29	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D=6-12mm	ton	1.16		
		Shuma a)				
		b)Muret mbajtes dhe prites masive				
1	3.67/a	Germim me makineri+krahe per themele muri mbajtes+prites + tr.auto	m³	196.00		
2	2.37/5b	Transport materiale inerte dhe dheu me auto deri 10.0 km	m³	196.00		
2	3.243	Mure mbajtes dhe prites betoni C 16/20	m³	89.00		
3	3.35	Mbushje me gur me granulometri 25 cm	m³	60.00		
4	3.242	Beton C 12/15 per nenshtrese themeli	m³	13.60		
5	3.158/5a	F.V. Tub drenazhi Ø 200 mm	m	49.00		
6	An	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	35.00		
		Shuma a)				
		Shuma A-3(a+b)				
		SHUMA A1+A2+A3		Leke		
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA		Leke		
		T.V.SH 20 %				
		TOTALI		Leke		

PREVENTIVUAR: "ETRIO STUDIO"shpk

Drejtuesi Teknik
Ing.Enida HYSI

