

PREVENTIVI NE FORMAT WORD

Objekti : "Rikonstruksion i rrugës Feta Agaci (Mullirit),Suk1-260ml (Asfalt-4.5m,Kunet-1x0.5m,Trotuar-1.2m) "

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1. Punime në rrugë				
1	3.98/b	Germim dheu ne rruge e shkarkim ne mjet	m ³	90
2	3.An-48	Prishje muresh ekzistues	m ³	35
3	3.158/5a	Transport dheu deri ne 5km	m ³	125
4	An.164/1b	Mbushje me cakell	m ³	100
5	3.212/a	Shtrese stabilizant+ngjeshje t=5cm	m ²	910
6	3.229/1/an	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri+ngjeshje	m ²	910
7	2.231/1/an	Shtrese asfaltobetoni t=3cm	m ²	0
SHUMA 1				
2. Punime Trotuari				
1	3.87/a	Punime germimi per trotuarin	m ³	50
2	3.617/1/an	F.V. Bordura 15x30	ml	260
3	3.239/an	Beton C=7/10 per fiksimin e bordurave	m ³	5.2
4	3.243/an	Beton C=16/20 ne fund te trotuarit	m ³	7.8
5	3.620/an	Trotuar me 6cm beton + pllaka	m ²	247
6	2.262/4/an	Beton C=16/20 per kunete	m ³	13
SHUMA 2				
3. Punime elektrike				
1	2.5	Germim e mbushje dheu per kanalin e kablove, me krah kat. III	m ³	6
2	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	270
3	3.An/53	F.V. shtylla metalike ndricimi h=7m ; d=160mm	copë	3
4	2.A-130	F.V. ndricues projektor me llambe Led	copë	5
5	An	F.V.puseta elektrike kontrolli PVC 20x20x20cm	copë	5
6	An-1	F.V Automat magneto-termik 1p , 10A, 3kA	copë	5
7	4.131/3.5	F.V kabell Cu fuqie deri ne :1000 V me izolim gome dhe mbulese plasmasi,te armuar4x10mm	ml	270
8	3.An/et	F.V. elektroda tokezimi te xinguara 50xmm L=150cm	copë	5
9	4.149/7	F.v percjelles tokezimi bakri Cu-16 mm2	km	0.01
10	2.481/2	F.V percjelles PPV, Ø500 2.5 mm2	ml	530
11	An M3	F.V kuader komandimi komplet me santeri dhe fotoelement	copë	1
SHUMA 3				
SHUMA 1+2+3				
		TVSH 20%		
TOTALI				

