

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion Oficina, ne pronesi te ASHP

Adresa: Lagja Shenkoll, Elbasan

Investitori: Bashkia "ELBASAN"

Nr	Nr.anal	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		PUNIME PER OFICINEN				
		I - Punime prishje (Objekti egzistues)				
1	2.426	Prishje mure tulle (prishje e dhomave te zhveshjes ekzistuese)	m3	1.74		
2	an	Heqje dyer dritare, dritare druri	cope	27		
3	an-2.220	Çati me kapriaheqje mbulese me plastike te valezur (pjesa qe eshte demtuar)	m2	343		
4	An.2.An	Heqje dere kryesore metalike dekorative	m2	9.0		
5	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	0.55		
		Shuma - I	leke			
		II- Punime per rikonstruksionin				
6	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6		
7	2.310	Suvatim mure tulle brenda	m2	209		
8	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.88		
9	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	343		
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (e ferguar)	m3	26.8		
11	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	46.6		
12	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	126		
13	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	12		
14	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	24		
15	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	15		
16	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	16		
17	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	0.3		
		SHUMA - II	leke			
		Totali I+II				
		Fond rezerve 2%				
		Totali				
		TVSH 20%				
		Totali				