



BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIV I PUNIMEVE

“NDËRTIMI I URËS NË LAGJEN FEZAJ, FSHATI ZALL BASTAR”

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
I - PUNIME PRISHJE						
1	An-49/M3	Prishje struktura prej betoni + transport	m ³	35.00		-
2	An. Nr. 1	Cmontim strukture metalike	ton	175.00		-
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	50.00		-
4	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli (per rrethimet qe prishen)	m ²	235.80		-
					Shuma I	-
II - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	438.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	438.00		-
3	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	39.00		-
4	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	165.80		-
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	1,324.00		-
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,324.00		-
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	1,480.00		-
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	1,480.00		-
					Shuma II	-
III - PUNIME PER BORDURAT						
1	An.Nr.2	F.V bordura betoni 20x30cm	ml	136.00		-
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (beton i varfer poshte bordurave)	m ³	4.08		-
					Shuma III	-
IV- PUNIME PER MURET						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	344.00		-
2	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m ³	m ²	50.00		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	344.00		-
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (per muret mbajtes)	m ³	80.90		-
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.60		-
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø12mm	ton	1.40		-
7	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	237.40		-
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	5.30		-
9	3.209	Shtrese çakelli mbeturine nen mure, t=10cm	m ²	100.60		-
10	An-10	Mbushje me argjile pas mureve	m ³	14.30		-
11	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5m	m ³	81.50		-
12	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1m	m ³	97.80		-
					Shuma IV	-
V- PUNIME PER UREN						
	1	Punime germim - mbushje				
1	2.280	Germim themele, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ , shkarkimi ne auto	m ³	385.00		0.00
2	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	185.00		0.00
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	23.00		0.00

4	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	387.00		-
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	570.00		0.00
2 Punime betoni dhe b/arme						
5	An.Nr.3	Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit Ø 800mm, thelesia (0-10m).	ml	340.00		0.00
6	An.Nr.4	Beton C30/37 (kollonat+ jastiket e pilotave+ballnat+traret+diafragmat+pilotat)	m ³	603.00		0.00
7	An.Nr.5	Soleta b/a C30/37, tmes=22.5cm, h ~ 6m (soleta e sipërme + soleta rakorduese + trotuaret)	m ³	186.00		0.00
8	An.Nr.6	F.V. Cerniera Neopreni 30x30x25cm	cope	6.00		0.00
9	3.An/fg	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	10.00		0.00
10	An.Nr.7	Panele te parapergatura b/a C20/25 mbrojtese te trotuareve te ures (L=1m)	cope	220.00		0.00
11	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	3.60		0.00
3 Punime armature celiku						
12	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	34.70		0.00
13	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	80.90		0.00
4 Punime te ndryshme (punime ne trotuar, punime shtresash)						
14	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm (ne trotuare dhe shkarkim)	ml	440.00		0.00
15	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	550.00		0.00
16	3.628	Lluster cemento 2cm 1: 2	m ²	550.00		0.00
17	An 35	Parapet I njeanshem (ø 60) + aksesoret (mbrojtese metalike per kemebsoret tek ura)	ml	220.00		0.00
19	An.Nr.8	F.V Hinka per kullim te ujrave sipërfaqesore	cope	4.00		0.00
20	An.Nr.9	F.V Kapak metalik per kullimin e ujit	cope	4.00		0.00
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	440.00		0.00
					Shuma V	-
VI- PUNIME PER RRJETIN E KULLIMIT TE UJRAVE + STRUKTRAT TOMBINO						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	43.20		0.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	43.20		0.00
3	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (mbi tubacione)	m ³	3.40		0.00
4	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	ml	9.60		0.00
5	An.Nr.10	Kanal dheu i ri	ml	180.00		0.00
					Shuma VI	-
VII- PUNIME PER NDRICIMIN						
1 Kuadri elektrik PN-1						
1	E-1.1	F.V. Kasete paneli G L600 21M	cope	1.00		0.00
2	E-1.2	F.V. Kapak transparent paneli 21M Prisma G.	cope	1.00		0.00
3	E-1.3	F.V. Drejtues kabllosh	cope	4.00		0.00
4	E-1.4	F.V. Kapak ballor modulare 5M	cope	4.00		0.00
5	E-1.5	F.V. Kapak ballor 1M	cope	1.00		0.00
6	E-1.6	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	1.00		0.00
7	E-1.7	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	cope	4.00		0.00
8	E-1.8	F.V. Automat diferencial VigI iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	6.00		0.00
9	E-1.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 16A 6000A	cope	4.00		0.00
10	E-1.10	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1.00		0.00
11	E-1.11	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1.00		0.00
12	E-1.12	F.V. Llampe siguresse STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	2.00		0.00
13	E-1.13	F.V. Leshues iCT 4NA 20A comando 230-240Vca	cope	4.00		0.00
14	E-1.14	F.V. Instrument mates dixhital PM3200 ins.TA dhe MultiTariffa	cope	1.00		0.00
15	E-1.15	F.V. Rele ndricimi krepuskolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	cope	1.00		0.00
					Shuma	-
2 Ndricimi						
1	E-2.1	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi i rende, Ø 63 mm, me te gjithë aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	255.00		-
2	E-2.2	F.V. Tub metalik me te gjithë aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Ø 110 mm	ml	4.00		-
3	E-2.3	F.V Pusete betoni 40x40x40, izoluar ndaj lageshtise dhe dranazhuar me kapak gize	cope	4.00		-
4	E-2.4	Germim, transport dhe mbushje dheu	m ³	5.00		-

5	E-2.5	F.V. Shtylle ndricimi H=6.5ml me ndricues Led 60W (perfshire gjithë aksesoret e nevojshem)	cope	4.00		-
Shuma						-
Shuma totale VII						-
VIII- PUNIME SINJALISTIKE						
1	An142	Boje bikoponente (sprajt)	m ²	94.00		-
2	AN158	F.V. Tabela 60x60cm katrore (Ura)	cope	2.00		-
3	An86	Panele plotesuese model 5 e madhe 25x55	cope	2.00		-
4	An103	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	2.00		-
5	An106	F.V. Tabela Trekendore 90cm	cope	4.00		-
6	An97	Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30 (stop)	cope	2.00		-
7	An80	Panele plotesuese per sinjale drejtkendore e madhe me AxD, 105x35(ngadaleso)	cope	2.00		-
9	An119	Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	cope	4.00		-
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (beton per tabelat e sinjalistikes)	m ³	1.00		-
Shuma VIII						-
Shuma I - VIII						-
Fondi rezerve 3%						-
Shuma						-
TVSH 20%						-
Shuma totale						-