

PREVENTIV I PUNIMEVE

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
KASTRIOT GURRA

**Objekti: " ZGJERIMI I TROTUARIT NE RRUGEN "ARBERIA"
BASHKIA LIBRAZHD**

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PRISHJE						
1	An	Prishje bordura ekzistuese	ml	230.00		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.10		
3	An	Heqje shtylle ndricimi	cope	8.00		
4	An	Prerje asfalti	ml	400.00		
					Shuma 1	
2 - PUNIME TROTUARI						
1	An+3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	230.00		
2	An + 3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 (per kunete, fiksimin e bordures)	m3	12.7		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	14.00		
4	An+3.243	Shtrese betoni C 16/20 (nen pllakat e gurit)	m3	32.00		
5	An+3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (zgare ø8/25cm)	ton	1.27		
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	320.00		
7	An	F.V Pllaka guri t=3cm (e njejte me ngjyren dhe permasat e trotuarit ekzistues)	m2	320.00		
					Shuma 2	
3 - PUNIME KUB						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4.80		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	4.80		
3	An + 3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 (per zgjatimin e pusetave te kub ekzistuese deri ne kuoten e trotuarit)	m3	1.20		
4	Analize	F.V Kapak pusete, gize, 90x90 cm, klasi B 125 (kapaku do te vendoset ne trotuar mbi puseten e kub ekzistuese)	cope	8.00		
5	An+3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (kalimet ne rrjetin ekzistues)	ml	16.00		
6	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	10.00		
7	An + 3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 (per kanalim me zgare metalike te zinkuar)	m3	8.00		
8	An	Vendosje zgara metalike te zinkuara	ml	40.00		
9	An	F.V Teljo metalike e zinkuar inkastruar ne beton per fiksimin e zgares metalike	ml	70.00		
10	An-9	Mbushje me zhavorr mbi tuba	m3	2.20		
					Shuma 3	
4 - PUNIME NDRICIMI						
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	9.00		
2	Analize	FV ndricues LED	copë	18.00		
3	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	18.00		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	9.00		
5	An	F V pusete betoni me kapak gize 30x30cm	copë	9.00		
6	An	Tub fleksibel, d75 mm	ml	200.00		
7	2.261	Shtrese rere (rreth tubit)	m3	8.00		
8	4.131/3.5	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm2	ml	200.00		
9	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm2	ml	70.20		
10	An+2,523	Tub pvc Ø 200 (inkastrimin e shtyllës)	ml	8.10		
11	An+3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per shtyllat)	m3	1.80		
12	An - 19	Puse kontrolli 80x80 h=100 (elektro-telefonike) me kapak gize	cope	5.00		
13	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi 2x ø 100(per linjat rezerve)	ml	450.00		
					Shuma 4	
5 - PUNIME TE NDRYSHME						
1	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	10.00		
2	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm kl2	cope	4.00		
3	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	1.00		
4	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	5.00		
5	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m	700.00		
6	An142	Boje bikoponente (sprajt)	m2	90.00		
7	Analize	F.V Kosha	cope	8.00		
					Shuma 5	
SHUMA (1-5)						
FONDI REZERV			3%			

		SHUMA PA TVSH				
		TVSH	20%			
		SHUMA ME TVSH				

ZETAKONSULT sh.p.k
Drejtues Ligjor
Ing.Lorenc Hoxha