



BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

PROJEKT- ZBATIMI
PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "NDERTIMI I TROTUAREVE DHE RIASFALTIM I RRUGES "MYSLYM SHYRI".						
Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
I.PUNIME PRISHJE						
1	An -Nr.1	Heqje e Pllakave te trotuareve ekzistuese	m ²	9,607.00		
2	An-Nr.2	Heqje e Bordurave ekzistuese te rruges	ml	2,178.00		
3	An-49/M3	Prishje struktura prej betoni + transport	m ³	617.30		
4	3.89/a	Germim me ekskavator goma 0.25 m ³ , me shk ne mjet (n/shtresa e trotuarit ekzistues t=20 cm)	m ³	1,821.00		
5	3.158/5a	Transport materiali me auto deri 5.0 km	m ³	1,921.00		
Shuma I						-
II.PUNIME NE TRUP TE RRUGES						
1	An	Skarifim shtrese asfalti me makineri	m ²	8,862.00		
2	An-Nr.3	F .V. bordura guri 15x25 cm	ml	2,178.00		
3	2.262/3	Shtrese betoni per fiksime bordure dhe kunete C 12/15	m ³	45.60		
4	3.244	Sfruktura monolite betoni C 20/25 per kuneten e rruges	m ³	147.00		
5	3.211	Shtrese çakelli, t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x20cm)	m ²	247.00		
6	3.212/c	Shtrese stabilizanti 15cm	m ²	247.00		
7	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	247.00		
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m ²	8,862.00		
9	3.244	Shtrese betoni (Shtresa e I-re) C 20/25 ne kryqezimin e Rruges "Sami Frasherit" t=12 cm	m ³	42.00		
10	An.Nr.4	Shtrese betoni (Shtresa e II-te/ washed concrete) C 20/25 ne kryqezimin e Rruges "Sami Frasherit" t=8 cm	m ³	28.00		
11	3.287	F.V hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10mm	ton	4.30		
Shuma II						-
III.PUNIME NE TROTUAR						
1	An-Nr.5	Shtrese Betoni C20/25 t=15cm e modeluar (per trotuaret)	m ³	1,431.00		
2	An.164/1b	Shtrese çakelli mbeturine kave perhapur e ngjeshur makineri t=15 cm	m ³	1,431.00		
3	3.287	F.V hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10mm	ton	38.00		
4	2.268/a	F.V Shkalle montazh mermeri t=3 cm ne hyrje te ambienteve te sherbimit	m ²	127.50		
Shuma III						-
IV.PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT (Lidhja e shkarkimeve te objekteve me linjen e KUB)						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m ³	347.00		
2	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	164.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	511.00		
5	An-49/M3	Prishje struktura prej betoni + trasport	m ³	3.50		
6	An - 22	Pusetete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak kompozit	cope	37.00		
7	An - 23	Pusetete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak kompozit	cope	24.00		
8	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshe reren per mbrojtjen e tubit)	ml	240.00		
9	An. H-0	F.V Tub HDPE i brinjezuar d=250 mm(perfshe reren per mbrojtjen e tubit)	ml	24.00		
10	An. H-1	F.V Tub PVC i trashe d=160 mm (perfshe reren per mbrojtjen e tubit)	ml	443.00		
11	An.164/1b	Mbushje me cakell e gurorore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	239.00		
12	An. H-2	F.V Ulluk shkarkimi me Tub PP d=110 mm+rakorderi, lartesi deri ne 3m	cope	32.00		
13	An. H-3	F.V Ulluk shkarkimi me Tub PP d=90 mm+rakorderi, lartesi deri ne 3m	cope	9.00		
14	An. H-4	F.V Ulluk shkarkimi me Tub PP d=75 mm+rakorderi, lartesi deri ne 3m	cope	9.00		

15	An. H-5	F.V Ulluk shkarkimi me Tub PVC d=110mm+rakorderi, lartesi deri ne 3m	cope	32.00		
16	An. H-6	F.V Ulluk shkarkimi me Tub PVC d=90mm+rakorderi, lartesi deri ne 3m	cope	9.00		
17	An. H-7	F.V Ulluk shkarkimi me Tub PVC d=75mm+rakorderi	cope	15.00		
18	An. H-8	F.V Ulluk shkarkimi me Tub PVC drejtkendor 100x60mm, 3m +rakorderi	cope	15.00		
19	An. H-9	F.V Reduksion shkarkimi Ø25-50/75	cope	15.00		
20	An. H-10	F.V Kasete shkarkimi PVC	cope	30.00		
					Shuma IV	-
V. PUNIME NDRICMI (INFRASTRUKTURA NENTOKESORE)						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (kanali gjeresia 25 cm, thellesia 50 cm)	m³	255.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	255.00		
3	An - P/3	F.V Tub plastik dyshfresor me diameter d=63mm	ml	2,245.00		
4	anE- 3.4	F.V. Tub metalik me te gjithë aksesoret (tub,tulla, shtresa e sinjalizimit) Ø 90 mm per kalimet ne ruge makine	ml	220.00		
					Shuma V	-
VI. LINJAT REZERVE (INFRASTRUKTURA NENTOKESORE)						
1	An.Lr. 1	F.V.Puse te betoni me kapak gize 100x100x80 cm	cope	57.00		
2	An.Lr. 2	F.V Tub plastik corrugato me diameter d=90mm	ml	6,465.00		
3	An.Lr. 3	F.V Tub plastik corrugato me diameter d=160mm	ml	6,456.00		
4	An.Lr. 4	F.V. Tub metalik d=140mm per kalimet ne ruge auto	ml	741.00		
5	An.Lr. 5	F.V. Tub metalik d=219mm per kalimet ne ruge auto	ml	739.00		
6	An.Lr. 6	Hapje mbyllje kanali S.D.(Seksion i detyruar) per linjat rezerve	ml	2,155.00		
					Shuma VI	-
VII.PUNIME SINJALISTIKE						
1	An142	Boje bikoponente (sprajt) (vizimi anesor 12+15 cm)	m²	170.00		
2	An143	Boje bikomponente (paste) (vizime per kembesore)	m²	590.00		
3	AN158	F.V. Tabela 60x60cm (per kembesoret)	cope	25.00		
4	An97	F V tabela rugore STOP	cope	17.00		
5	An103	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	36.00		
9	An159	Konstruksion me dy tabela	cope	6.00		
					Shuma VII	-
VIII. PUNIME GJELBERIMI						
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, per gropat e pemeve	m³	110.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	110.00		
3	AN-Nr.6	Mbushje me dhe vegjetal	m³	110.00		
4	AN-Nr.7	F.V. zgare metalike per konturimin/mbulimin e gropave te pemeve	cope	148.00		
					Shuma VIII	-
IX.PUNIME PER MOBILIMIN URBAN						
1	AN-Nr.8	FV Kosha mbeturinash dekorativ	cope	20.00		
2	AN-Nr.9	F.V Parkim biçikletash me 12 poste	cope	6.00		
					Shuma IX	-
1	PUNIME INFRASTRUKTURE RRUGORE (SHUMA A)					-
2	PUNIME UJESJELLES KANALIZIME (SHUMA B)					-
3	PUNIME ELEKTRIKE (SHUMA C)					-
5	SHUMA (1+2+3)					-
6	FONDI REZERVE				3%	-
7	SHUMA (5+6) PA TVSH					-
8	TVSH				20%	-
	SHUMA TOTALE (7+8)					-

