



BASHKIA TIRANË  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

MIRATOHET  
ERION VELIAJ  
KRYETAR

VKT. Nr.....Datë...../...../.....

PROJEKT-ZBATIMI

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: Studim Projektimi "RIKONSTRUKSIONI I BLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT "ALI BAUSHI" – "ARBEN MINGA" - "KONGRESI MANASTIRIT" – "IBRAHIM BRAHJA" – "XHANFIZE KEKO".						
Aksi Nr.1 Rruga "Arben Minga" L=300 m						
Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>I.PUNIME PRISHJE</b>						
1	An-49/M3	Prishje struktura prej betoni + transport (Kunete + Trotuar ekzistues)	m <sup>3</sup>	145.00		
2	2.426/6	Prishje struktura betonameje + transport	m <sup>3</sup>	2.50		
3	2.426/2/M2	Prishje mur tulle, guri ose blloqe + transport	m <sup>3</sup>	15.00		
4	An Nr.1	Heqje bordura ekzistuese 20x35	ml	650.00		
<b>Shuma I</b>						-
<b>II.PUNIME NE TRUP TE RRUGES</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	198.70		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul (ruge, trotuare etj)	m <sup>2</sup>	397.40		
3	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m <sup>2</sup>	1,533.70		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	260.10		
5	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 4cm	m <sup>2</sup>	1,533.70		
<b>Shuma II</b>						-
<b>III.PUNIME BORDURE + KUNETE</b>						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	632.20		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten)	m <sup>3</sup>	39.80		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfer)	m <sup>3</sup>	15.20		
<b>Shuma III</b>						-
<b>IV.PUNIME NE TROTUAR</b>						
1	3.89/b	Germim dheu	m <sup>3</sup>	504.10		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	504.10		
2	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m <sup>2</sup>	1,680.40		
3	An Nr.2	Shtrese granili t=8 cm	m <sup>2</sup>	117.60		
4	An.164/1b	Shtrese çakelli mbeturine kave t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	483.00		
5	3.616	F.V. bordura betoni per mbyllje 12x25 cm	ml	255.00		
<b>Shuma IV</b>						-
<b>V.PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	290.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	290.00		
3	An-H1	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak kompozit	cope	23.00		
4	An-H2	Pusete shiu 60 x 60, h = 120-220 cm, me kapak kompozit	cope	6.00		
5	An-H4	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	85.00		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	251.00		
7	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	140.00		
8	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	66.00		
9	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	124.70		
<b>Shuma V</b>						-
<b>VI. PUNIME NE RRJETIN E M.N.Z</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	40.90		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75	m <sup>3</sup>	20.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	65.90		
4	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompaktetim)	m <sup>2</sup>	19.40		
5	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	27.40		
6	An-H7	F.V hidrant gize i jashtem Ø 80 mm+Kembe hidranti	cope	3.00		
7	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	161.00		

Objekti: Studim Projektimi "RIKONSTRUKSIONI I BLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT "ALI BAUSHI" – "ARBEN MINGA"- "KONGRESI MANASTIRIT" – "IBRAHIM BRAHJA" – "XHANFIZE KEKO".						
Aksi Nr.1 Rruga "Arben Minga" L=300 m						
Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
8	An-H8	Pusete shperndarje 1x1x1.5m+rakorderi	cope	1.00		
Shuma VI						-
<b>VII.LINJAT REZERVE</b>						
27	An.RuB.3	F.V.Pusete betoni me kapak gize 90x90x100 cm	cope	9		
28	An.RuB.5	F.V Tub plastik dyshtresor me diameter d=90mm	ml	560		
29	An.RuB.6	F.V Tub plastik dyshtresor me diameter d=160mm	ml	560		
30	An.RuB.8	F.V. Tub metalik d=140mm per intersektime	ml	60		
31	An.RuB.9	F.V. Tub metalik d=219mm per intersektime	ml	60		
32	An.RuB.27	Hapje mbyllje kanali S.D.(Seksion i detyruar) per linjat rezerve	ml	290		
Shuma VII						-
<b>VIII.PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	An142	Boje bikoponente (sprajt) (vizimi anesor 12+15 cm)	m <sup>2</sup>	85.00		
2	An143	Boje bikomponente (paste) (vizime per kembesore)	m <sup>2</sup>	75.00		
3	AN158	F.V. Tabela 60x60cm (per kembesoret)	cope	10.00		
4	An97	F V tabela rugore STOP	cope	1.00		
5	An103	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	8.00		
Shuma VIII						-
<b>IX. PUNIME GJELBERIMI</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	69.50		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	69.50		
3	2.19	Hedhje,rafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III t=20cm	m <sup>3</sup>	34.60		
4	An Nr.3	Shtrese me humus t=20 cm	m <sup>3</sup>	34.60		
5	3.643	Mbjellje siperfaqe me bar	m <sup>2</sup>	173.20		
6	3.619/a	F.V. Bordure betoni M-250 6x20cm	ml	274.00		
7	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm	cope	17.00		
Shuma IX						-
<b>X.PUNIME PER MOBILIMIN URBAN</b>						
1	An Nr.4	F.V. Kosha mbeturinash dekorativ	cope	12.0		
2	An-Nr.5	F.V.Parkim biçikletash me 12 poste	cope	1.00		
3	An-Nr.6	F.V.Stola	cope	23.00		
Shuma X						-
Shuma (I-X)						-
<b>Total Shuma Aksi 1 "Arben Minga"</b>						-
<b>Aksi Nr.2 Rruga "Ali Baushi" L=430 m</b>						
Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>I.PUNIME PRISHJE</b>						
1	An-49/M3	Prishje struktura prej betoni + transport (Kunete + Trotuar ekzistues)	m <sup>3</sup>	5.50		
2	2.426/2/M2	Prishje mur tulle, guri ose blloqë + transport (Muri rrethues i shkollës)	m <sup>3</sup>	38.00		
3	An Nr.1	Heqje bordura ekzistuese 20x35	ml	75.00		
Shuma I						-
<b>II.PUNIME NE TRUP TE RRUGES</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	850.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul (ruge, trotuare etj)	m <sup>2</sup>	1,701.00		
3	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m <sup>2</sup>	1,205.00		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	970.00		
5	3.211	Shtrese çakelli, t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x20cm)	m <sup>2</sup>	3,402.00		
6	3.212/c	Shtrese stabilizanti 15cm	m <sup>2</sup>	1,701.00		
7	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m <sup>2</sup>	1,701.00		
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m <sup>2</sup>	1,701.00		
Shuma II						-
<b>III.PUNIME BORDURE + KUNETE</b>						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	810.00		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten)	m <sup>3</sup>	25.50		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfer)	m <sup>3</sup>	19.40		
Shuma III						-
<b>IV.PUNIME NE TROTUAR</b>						
1	3.89/b	Germim dheu	m <sup>3</sup>	225.20		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	225.20		
2	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m <sup>2</sup>	750.80		
3	An Nr.2	Shtrese granili t=8 cm	m <sup>3</sup>	52.60		
4	An.164/1b	Shtrese çakelli mbeturine kave t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>3</sup>	187.70		
5	3.616	F.V. bordura betoni per mbyllje 12x25 cm	ml	565.00		
Shuma IV						-
<b>V.PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT</b>						

**Objekti: Studim Projektimi "RIKONSTRUKSIONI I BLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT "ALI BAUSHI" – "ARBEN MINGA"- "KONGRESI MANASTIRIT" – "IBRAHIM BRAHJA" – "XHANFIZE KEKO".**

**Aksi Nr.1 Rruga "Arben Minga" L=300 m**

Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0,25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	262.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	262.00		
3	An-H1	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak kompozit	cope	15.00		
4	An-H2	Pusete shiu 60 x 60, h = 120-220 cm, me kapak kompozit	cope	9.00		
5	An-H4	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	66.00		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	248.00		
7	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	175.00		
8	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	112.50		
<b>Shuma V</b>						-
<b>VI.PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE ZEZA</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0,25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	457.50		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	457.50		
3	An-H3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160mm	ml	250.00		
4	An-H4	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	113.00		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	191.00		
6	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	141.00		
7	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	45.00		
8	An-H5	Pusete betoni 60x60cm, h = 120-220 cm, me kapak gize	cope	15.00		
9	An-H6	Ndertim puseta betoni D=0.8m,H=2-2.5m + kapak gize	cope	13.00		
10	M,3-An-1	Ndertim puseta betoni D 1.0 m; H (2.5-3)m + kapak gize	cope	11.00		
11	M,3-An-2	Ndertim puseta betoni H=3.5m, D=1.5m + kapak gize	cope	1.00		
12	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	167.60		
<b>Shuma VI</b>						-
<b>VII.PUNIME NE RRJETIN E M.N.Z</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0,25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	0,30		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	1.30		
4	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompakesim)	m <sup>3</sup>	0,30		
5	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	0,40		
6	An-H7	F.V hidrant gize i jashtem Ø 80 mm+Kembe hidranti	cope	1.00		
7	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	2.00		
<b>Shuma VII</b>						-
<b>VIII.PUNIME PER NDERTIMIN E NDRIÇIMIT RRUGOR</b>						
<b>1.Punime Zmontimi dhe Prishje</b>						
1	3.An/54	Cmontim shtylle konike 9ml ndricimi, çelik perfshire te gjithë operacionet ndertimore te nevojshme	cope	10,00		
2	An.RuB.1	Cmontim shtylla te centrifuguara b/a 6 ml prej , perfshire te gjithë operacionet ndertimore te nevojshme	cope	9,00		
<b>Shuma 1</b>						-
<b>2.Impianti i Tokezimit &amp; Infrastruktures</b>						
3	3.An/57b	F V pusete elektrike ne krah te shtylles se ndricimit PVC 30x30x30cm	cope	20,00		
4	3.An/pp	FV pusete plastike kontrolli 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	8,00		
5	An.RuB.3	F.V Pusete betoni 90x90x100 ,kryesore, izoluar ndaj lageshtise dhe dranzhuar me kapak gize	cope	1,00		
6	An.RuB.10	F.V Percjelles Bakri Cu, 1x16mm <sup>2</sup> , FG16R, Verdhe/Jeshil, per tokezimin e shtyllave	ml	31,50		
7	2a-73	F V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	21,00		
8	An.RuB.4	F.V Tub plastik dyshtresor me diameter d=63mm	ml	460,00		
9	An.RuB.7	F.V. Tub metalik me te gjithë aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Ø 110 mm	ml	30,00		
10	3.87/a	F.V Germim dheu me ekskavator 0,15 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	70,00		
<b>Shuma 2</b>						-
<b>3.Kablmet</b>						
12	An.RuB.11	F.V Kabell FG16OR16 5G6mm2	ml	480,00		
13	An.RuB.12	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 3x2,5mm <sup>2</sup> FG16OR16	ml	126,00		
<b>Shuma 3</b>						-
<b>4.NDRICUESIT</b>						
14	An.RuB.13	F.V Ndricules Tipi 4, St.Euro, NPR-CEN/TR 1312-1:2014, 60 W, 9000 Lm, IP66, CLASS II, IK 08, 4000K±10%	cope	21,00		
15	An.RuB.14	F.V. Shtylle ndricimi celiku, kolone 6,8 m e larte e e kompletuar ,me aksesore per fiksim ndricuesit , e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave .i kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbrojte e ndricuesit me automat IP+N, 10A, K.	cope	21,00		
<b>Shuma 4</b>						-
<b>5.PANELI ELEKTRIK I NDRICIMIT /Kabina 1 ne projekt</b>						
16	An.RuB.15	Kasete vetorezine 1056x852x350	cope	1,00		

Objekti: Studim Projektimi "RIKONSTRUKSIONI I BLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT "ALI BAUSHI" – "ARBEN MINGA"- "KONGRESI MANASTIRIT" – "IBRAHIM BRAHJA" – "XHANFIZE KEKO".						
Aksi Nr.1 Rruga "Arben Minga" L=300 m						
Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
17	An.RuB.16	Set varesë Vetorezine	cope	1.00		
18	An.RuB.17	Pjaster montimi	cope	1.00		
21	An.RuB.18	Shkarkues iPRF1 12,5r 3P+N	cope	1.00		
22	An.RuB.19	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38, 500V perfshire suport siguresë 10.3x38 3P+N 32A	cope	2.00		
23	An.RuB.20	Kontactor iCT 4NA 20A comando 230-240Vca	cope	1.00		
24	An.RuB.21	Mates energjie 3F 63A MODBUS	cope	1.00		
25	An.RuB.22	Rele IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	cope	1.00		
26	An.RuB.24	CB iC40N 3P+N C 10A 6000A	cope	2.00		
27	An.RuB.26	Mbojtje Diferencilae iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	1.00		
28	An.RuB.23	CB iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1.00		
					<b>Shuma 5</b>	-
<b>6.LINJAT REZERVE</b>						
26	An.RuB.3	FV.Puse të betoni me kapak gize 90x90x100 cm	cope	20.00		
27	An.RuB.5	F.V Tub plastik dyshtrësor me diametër d=90mm	ml	1,049.00		
28	An.RuB.6	F.V Tub plastik dyshtrësor me diametër d=160mm	ml	1,049.00		
29	An.RuB.8	F.V. Tub metalik d=140mm per intersektime	ml	90.00		
30	An.RuB.9	F.V. Tub metalik d=219mm per intersektime	ml	90.00		
31	An.RuB.27	Hapje mbyllje kanali S.D.(Seksion i detyruar) per linjat rezerve	ml	525.00		
					<b>Shuma 6</b>	-
					<b>Shuma VIII (1+2+3+4+5+6)</b>	-
<b>IX.PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	An142	Boje bikoponente (sprajt) (vizimi anesor 12+15 cm)	m <sup>2</sup>	110.00		
2	An143	Boje bikoponente (paste) (vizime per kembesoret)	m <sup>2</sup>	105.00		
3	AN158	F.V. Tabela 60x60cm (per kembesoret)	cope	8.00		
4	An97	F V tabela rugore STOP	cope	1.00		
5	An103	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	11.00		
					<b>Shuma IX</b>	-
<b>X. PUNIME GJELBERIMI</b>						
1	3.89/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	13.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	13.00		
3	2.19	Hedhje rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III t=20cm	m <sup>3</sup>	2.60		
4	An Nr.3	Shtrese me humus t=20 cm	m <sup>3</sup>	2.60		
5	3.643	Mbjellje siperfaqe me bar	m <sup>2</sup>	13.00		
6	3.619/a	F.V. Bordure betoni M-250 6x20cm	ml	52.00		
7	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm	cope	13.00		
					<b>Shuma X</b>	-
<b>XI. PUNIME PER MURIN RRETHUES TE SHKOLLES XHEZMI DELLI</b>						
1	3.89/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	0.30		
2	3.158/5	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	0.30		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m <sup>3</sup>	0.10		
4	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m <sup>3</sup>	0.21		
5	2.117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m <sup>3</sup>	0.135		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	kg	8.00		
7	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m <sup>2</sup>	1.18		
8	2.181	Konstruksione metalike te perbera	kg	23.00		
					<b>Shuma (per 1 ml mur rrethues)</b>	<b>0.00</b>
					<b>Shuma XI (per 70 ml mur rrethues)</b>	<b>0.00</b>
<b>XII.PUNIME PER MOBILIMIN URBAN</b>						
1	An Nr.4	F.V. Kosha mbeturinash dekorativ	cope	4.0		
2	An-Nr.5	F.V.Parkim biçikletash me 12 poste	cope	1.00		
					<b>Shuma XII</b>	-
					<b>Shuma (I-XII)</b>	-
					<b>Total Shuma Aksi 2' Ali Baushi'</b>	-
<b>Aksi Nr.3 Rruga "Kadri Roshi" L=365 m</b>						
Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>I.PUNIME PRISHJE</b>						
1	An-49/M3	Prishje struktura prej betoni + transport (Kunete + Trotuar ekzistues)	m <sup>3</sup>	32.50		
2	An Nr.1	Heqje bordura ekzistuese 20x35	ml	355.00		
					<b>Shuma I</b>	-
<b>II.PUNIME NE TRUP TE RRUGES</b>						
1	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	735.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul (ruge, trotuare etj)	m <sup>2</sup>	1,470.00		
3	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m <sup>2</sup>	1,325.00		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	867.50		

**Objekti: Studim Projektimi "RIKONSTRUKSIONI I BLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT "ALI BAUSHI" – "ARBEN MINGA"- "KONGRESI MANASTIRIT" – "IBRAHIM BRAHJA" – "XHANFIZE KEKO".**

**Aksi Nr.1 Rruga "Arben Minga" L=300 m**

Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
5	3.211	Shtrese çakelli, t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x20cm)	m <sup>2</sup>	2,940.00		
6	3.212/c	Shtrese stabilizanti 15cm	m <sup>2</sup>	1,470.00		
7	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m <sup>2</sup>	1,470.00		
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m <sup>2</sup>	1,470.00		
					<b>Shuma II</b>	-
<b>III.PUNIME BORDURE + KUNETE</b>						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	560.00		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten)	m <sup>3</sup>	17.60		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfer)	m <sup>3</sup>	13.40		
					<b>Shuma III</b>	-
<b>IV.PUNIME NE TROTUAR</b>						
1	3.89/b	Germim dheu	m <sup>3</sup>	263.80		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	263.80		
2	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m <sup>2</sup>	879.20		
3	An.Nr.2	Shtrese granili t=8 cm	m <sup>3</sup>	61.50		
4	An.164/1b	Shtrese çakelli mbeturine kave t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>3</sup>	285.00		
5	3.616	F.V. bordura betoni per mbyllje 12x25 cm	ml	175.00		
					<b>Shuma IV</b>	-
<b>V.PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	192.80		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	192.80		
3	An-H1	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak kompozit	cope	13.00		
4	An-H2	Pusete shiu 60 x 60, h = 120-220 cm, me kapak kompozit	cope	5.00		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	278.00		
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	83.00		
7	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	83.00		
					<b>Shuma V</b>	-
<b>VI.PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE ZEZA</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	171.60		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	171.60		
3	An-H3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160mm	ml	88.00		
4	An-H4	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	80.30		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	124.10		
6	An-H5	Pusete betoni 60x60cm, h = 120-220 cm, me kapak gize	cope	7.00		
7	An-H6	Ndertim puseta betoni D=0.8m, H=2-2.5m + kapak gize	cope	10.00		
8	M.3-An-1	Ndertim puseta betoni D 1.0 m; H (2.5-3)m + kapak gize	cope	1.00		
9	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	67.30		
					<b>Shuma VI</b>	-
<b>VII.PUNIME NE RRJETIN E M.N.Z</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m <sup>3</sup>	0.80		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	3.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	3.80		
4	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompakesim)	m <sup>3</sup>	0.90		
5	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m <sup>3</sup>	1.20		
6	An-H7	F.V hidrant gize i jashtem Ø 80 mm+Kembe hidranti	cope	2.00		
7	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	7.00		
					<b>Shuma VII</b>	-
<b>VIII.PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR</b>						
<b>1.Punime Zmontimi dhe Prishje</b>						
1	3.An/54	Cmontim shtylle konike 9ml ndricimi, çelik perfshire te gjithë operacionet ndertimore te nevojshme	cope	7.00		
					<b>Shuma I</b>	-
<b>2.Impianiti i Tokezimit &amp; Infrastruktures</b>						
2	3.An/57b	F V pusete elektrike ne krah te shtylles se ndricimit PVC 30x30x30cm	cope	9.00		
3	3.An/pp	FV pusete plastike kontrolli 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	7.00		
4	An.RuB.3	F.V Pusete betoni 90x90x100, kryesore, izoluar ndaj lageshtise dhe dranzhuar me kapak gize	cope	1.00		
5	An.RuB.10	F.V Percjelles Bakri Cu, 1x16mm <sup>2</sup> , FG16R, Verdhe/Jeshil, per tokezimin e shtyllave	ml	15.00		
6	2a-73	F V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	10.00		
7	An.RuB.4	F.V Tub plastik dyshtresor me diameter d=63mm	ml	228.00		
8	An.RuB.7	F.V. Tub metalik me te gjithë aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Ø 110 mm	ml	31.00		

Objekti: Studim Projektimi "RIKONSTRUKSIONI I BLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT "ALI BAUSHI" – "ARBEN MINGA"- "KONGRESI MANASTIRIT" – "IBRAHIM BRAHJA" – "XHANFIZE KEKO".						
Aksi Nr.1 Rruga "Arben Minga" L=300 m						
Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
9	3.87/a	F.V Gërmim dhe me ekskavator 0.15 m³, në kanale me gjeresi deri 2 m, të keq, kategoria III, me shkarkim në mjet	m3	34.20		
<b>Shuma 2</b>						-
<b>3.Kabliment</b>						
11	An.RuB.11	F.V Kabell FG16OR16 5G6mm2	ml	240.00		
12	An.RuB.12	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 3x2,5mm² FG16OR16	ml	60.00		
<b>Shuma 3</b>						-
<b>4.NDRICUESIT</b>						
13	An.RuB.13	F.V Ndricues Tipi 4, St.Euro. NPR-CEN/TR 1312-1:2014, 60 W, 9000 Lm, IP66, CLASS II, IK 08, 400K±10%	cope	10.00		
14	An.RuB.14	F.V. Shtyllë ndricimi celiku, kolone 6,8 m e lartë e e kompletuar ,me aksesore për fiksim ndricuesit , e certifikuar për instalim në ambient me përqendrim të lartë të kriprave .i kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbrojtje e ndricuesit me automat IP+N, 10A, K.	cope	10.00		
<b>Shuma 4</b>						-
<b>5.PANELI ELEKTRIK I NDRICIMIT /Kabina 3 në projekt</b>						
15	An.RuB.15	Kasete vetorezine 1056x852x350	cope	1.00		
16	An.RuB.16	Set varesë Vetorezine	cope	1.00		
17	An.RuB.17	Pjaster montimi	cope	1.00		
18	An.RuB.18	Shkarkues iPRF1 12,5r 3P+N	cope	1.00		
19	An.RuB.19	F.V. Siguresë STI 3P+N 10.3x38, 500V përfshirë suport siguresë 10.3x38 3P+N 32A	cope	2.00		
20	An.RuB.20	F.V. Kontaktori iCT 4NA 25A comando 230-240Vca	cope	1.00		
21	An.RuB.21	Mates energjie 3F 63A MODBUS	cope	1.00		
22	An.RuB.22	Rele IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	cope	1.00		
23	An.RuB.24	CB iC40N 3P+N C 10A 6000A	cope	2.00		
24	An.RuB.26	Mbajtje Diferenciale iC40 3P+N 25A 30mA Tipi AC	cope	1.00		
25	An.RuB.23	CB iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1.00		
<b>Shuma 5</b>						-
<b>6.LINJAT REZERVE</b>						
26	An.RuB.3	F.V.Pusete betoni me kapak gize 90x90x100 cm	cope	11.00		
27	An.RuB.5	F.V Tub plastik dyshtrësor me diametër d=90mm	ml	400.00		
28	An.RuB.6	F.V Tub plastik dyshtrësor me diametër d=160mm	ml	400.00		
29	An.RuB.8	F.V. Tub metalik d=140mm për intersektim	ml	48.00		
30	An.RuB.9	F.V. Tub metalik d=219mm për intersektim	ml	48.00		
31	An.RuB.27	Hapje mbyllje kanali S.D.(Seksion i detyruar) për linjat rezerve	ml	210.00		
<b>Shuma 6</b>						-
<b>Shuma VIII (1+2+3+4+5+6)</b>						-
<b>IX.PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	An142	Boje bikoponente (sprajt) (vizimi anesor 12+15 cm)	m²	70.00		
2	An143	Boje bikoponente (paste) (vizime për kembesore)	m²	27.00		
3	AN158	F.V. Tabela 60x60cm (për kembesoret)	cope	6.00		
4	An97	F V tabela rugore STOP	cope	1.00		
5	An103	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	2.00		
<b>Shuma IX</b>						-
<b>X. PUNIME GJELBERIMI</b>						
1	3.89/a	Gërmim dhe me ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjeresi deri 2 m, të keq, kategoria III, me shk në mjet	m³	66.60		
2	3.158/5a	Transport dhe me auto deri 5.0 km	m³	66.60		
3	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III t=20cm	m3	33.30		
4	An Nr.3	Shtrese me humus t=20 cm	m3	33.30		
5	3.643	Mbjellje siperfaqe me bar	m2	166.50		
6	3.619/a	F.V. Bordure betoni M-250 6x20cm	ml	78.00		
7	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm	cope	13.00		
<b>Shuma X</b>						-
<b>XI.PUNIME PËR MOBILIMIN URBAN</b>						
1	An Nr.4	F.V. Kosha mbeturinash dekorativ	cope	10.0		
2	An-Nr.5	F.V.Parkim biçikletash me 12 poste	cope	1.00		
3	An-Nr.6	F.V.Stola	cope	11.00		
<b>Shuma XI</b>						-
<b>Shuma (I-XI)</b>						-
<b>Total Shuma Aksi 3 "Kadri Roshi"</b>						-
<b>Aksi Nr.4 Rruga "Besim Zyra" L=260 m</b>						
Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>I.PUNIME PRISHJE</b>						
1	An-49/M3	Prishje struktura prej betoni + transport (Kunete + Trotuar ekzistues)	m³	42.00		
2	An Nr.1	Heqje bordura ekzistuese 20x35	ml	550.00		
<b>Shuma I</b>						-

**Objekti: Studim Projektimi "RIKONSTRUKSIONI I BLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT "ALI BAUSHI" – "ARBEN MINGA"- "KONGRESI MANASTIRIT" – "IBRAHIM BRAHJA" – "XHANFIZE KEKO".**

**Aksi Nr.1 Rruga "Arben Minga" L=300 m**

Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>II.PUNIME NE TRUP TE RRUGES</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	425.00		
3	3.198	Cilindrim kasonete me rul (ruge, trotuare etj)	m²	850.00		
4	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m²	2,270.00		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	545.00		
7	3.211	Shtrese çakelli, t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x20cm)	m²	1,700.00		
8	3.212/c	Shtrese stabilizanti 15cm	m²	850.00		
9	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m²	850.00		
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m²	2,270.00		
					<b>Shuma II</b>	-
<b>III.PUNIME BORDURE + KUNETE</b>						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	600.00		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten)	m³	37.80		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfer)	m³	14.40		
					<b>Shuma III</b>	-
<b>IV.PUNIME NE TROTUAR</b>						
1	3.89/b	Germim dheu	m³	471.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	471.00		
2	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m²	1,569.70		
3	An Nr.2	Shtrese granili t=8 cm	m³	110.00		
4	An.164/1b	Shtrese çakelli mbeturine kave t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri	m³	392.40		
5	3.616	F .V. bordura betoni per mbyllje 12x25 cm	ml	325.00		
					<b>Shuma IV</b>	-
<b>V.PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m³	314.80		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	314.80		
3	An-H1	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak kompozit	cope	30.00		
4	An-H2	Pusete shiu 60 x 60, h = 120-220 cm, me kapak kompozit	cope	1.00		
5	3.An/1f	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	566.00		
6	3.An/2f	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	27.00		
7	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m³	136.40		
					<b>Shuma V</b>	-
<b>VI.PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE ZEZA</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m³	80.70		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	80.70		
3	An-H3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160mm	ml	51.00		
4	3.An/2f	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	98.00		
5	An-H5	Pusete shkarkimi 60x60cm, h =120-200 cm, me kapak gize	cope	3.00		
6	An-H6	Ndertim puseta betoni D=0.8m, H=2-2.5m + kapak gize	cope	5.00		
7	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m³	34.05		
					<b>Shuma VI</b>	-
<b>VII.PUNIME NE RRJETIN E M.N.Z</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per kanalizimet)	m³	1.60		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	14.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	15.60		
4	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompakesim)	m³	4.40		
5	2.258	Nenshtrese zhavorri (mbushje mbi tub)	m³	6.20		
6	An-H7	F.V hidrant gize i jashtem Ø 80 mm+Kembe hidranti	cope	3.00		
7	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	36.00		
					<b>Shuma VII</b>	-
<b>VIII.PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR</b>						
<b>2.Impianti i Tokezimit &amp; Infrastruktures</b>						
3	3.An/57b	F V pusete elektrike ne krah te shtylles se ndricimit PVC 30x30x30cm	cope	8.00		
4	3.An/pp	FV pusete plastike kontrolli 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1.00		
5	An.RuB.3	F.V Pusete betoni 90x90x100 ,kryesore, izoluar ndaj lageshtise dhe dranzhuar me kapak gize	cope	1.00		
6	An.RuB.10	F.V Percjelles Bakri Cu, 1x16mm² , FG16R, Verde/Jeshil, per tokezimin e shtyllave	ml	32.00		
7	2a-73	F V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	9.00		
8	An.RuB.4	F.V Tub plastik dypshresor me diameter d=63mm	ml	160.00		
9	An.RuB.7	F.V. Tub metalik me te gjitha aksesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Ø 110 mm	ml	15.00		
10	3.87/a	F.V Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	35.00		

Objekti: Studim Projektimi "RIKONSTRUKSIONI I BLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT "ALI BAUSHI" – "ARBEN MINGA"- "KONGRESI MANASTIRIT" – "IBRAHIM BRAHJA" – "XHANFIZE KEKO".						
Aksi Nr.1 Rruga "Arben Minga" L=300 m						
Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
					Shuma 2	-
<b>3.Kabllimet</b>						
11	An.RuB.11	F.V Kabell FG16OR16 5G6mm2	ml	160.00		
12	An.RuB.12	F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 3x2,5mm² FG16OR16	ml	15.00		
					Shuma 3	-
<b>4.NDRICUESIT</b>						
13	An.RuB.13	F.V Ndricues Tipi 4, St.Euro. NPR-CEN/TR 1312-1:2014, 60 W, 9000 Lm, IP66, CLASS II, IK 08, 4000K±10%	cope	9.00		
14	An.RuB.14	F.V. Shtytle ndricimi celiku, kolone 6,8 m e larte e e kompletuar ,me aksesore per fiksim ndricuesit , e certifikuar per instalim ne ambjent me perqendrim te larte te kriprave .i kompletuar me morseseri 3 fazore + neuter dhe mbrojte e ndricuesit me automat IP+N, 10A, K.	cope	9.00		
					Shuma 4	-
<b>5.PANELI ELEKTRIK I NDRICIMIT /Kabina 4 ne projekt</b>						
15	An.RuB.15	Kasete vetrorezine 1056x852x350	cope	1.00		
16	An.RuB.16	Set vares Vetorezine	cope	1.00		
17	An.RuB.17	Pjaster montimi	cope	1.00		
18	An.RuB.18	Shkarkues iPRF1 12,5r 3P+N	cope	1.00		
19	An.RuB.19	F.V. Sigurese STI 3P+N 10.3x38, 500V perfishire suport sigures 10.3x38 3P+N 32A	cope	2.00		
20	An.RuB.20	Kontactor iCT 4NA 20A comando 230-240Vca	cope	2.00		
21	An.RuB.21	Mates energjie 3F 63A MODBUS	cope	1.00		
22	An.RuB.22	Rele IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	cope	1.00		
23	An.RuB.24	CB iC40N 3P+N C 10A 6000A	cope	2.00		
24	An.RuB.25	CB iC40N 3P+N C 16A 6000A	cope	1.00		
25	An.RuB.26	Mbojtje Diferenciae iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	1.00		
26	An.RuB.23	CB iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1.00		
					Shuma 5	-
<b>6.LINJAT REZERVE</b>						
27	An.RuB.3	FV.Pusete betoni me kapak gize 90x90x100 cm	cope	12.00		
28	An.RuB.5	F.V Tub plastik dyshtresor me diameter d=90mm	ml	700.00		
29	An.RuB.6	F.V Tub plastik dyshtresor me diameter d=160mm	ml	700.00		
30	An.RuB.8	F.V. Tub metalik d=140mm per intersektime	ml	100.00		
31	An.RuB.9	F.V. Tub metalik d=219mm per intersektime	ml	100.00		
32	An.RuB.27	Hapje mbyllje kanali S.D.(Seksion i defyruar) per linjat rezerve	ml	350.00		
					Shuma 6	-
					Shuma VIII (2+3+4+5+6)	-
<b>IX.PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	An142	Boje bikomponente (sprajt) (vizimi anesor 12+15 cm)	m²	85.00		
2	An143	Boje bikomponente (paste) (vizime per kembesore)	m²	150.00		
3	AN158	F.V. Tabela 60x60cm (per kembesoret)	cope	9.00		
4	An97	F V tabela rugore STOP	cope	1.00		
5	An103	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	2.00		
					Shuma IX	-
<b>X. PUNIME GJELBERIMI</b>						
1	3.89/a	Gemim dheu me ekskavator goma 0,25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	102.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	102.00		
3	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III t=20cm	m3	65.00		
4	An Nr.3	Shtrese me humus t=20 cm	m3	65.00		
5	3.643	Mbjellje siperfaqe me bar	m2	255.00		
6	3.619/a	F.V. Bordure betoni M-250 6x20cm	ml	168.00		
7	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm	cope	28.00		
					Shuma X	-
<b>XI.PUNIME PER MOBILIMIN URBAN</b>						
1	An Nr.4	F.V. Kosha mbeturinash dekorativ	cope	8.0		
2	An-Nr.5	F.V. Parkim biçikletash me 12 poste	cope	1.00		
3	An-Nr.6	F.V.Stola	cope	18.00		
					Shuma XI	-
					Shuma (I-X)	-
					Total Shuma Aksi 4 "Besim Zyma"	-
<b>PERMBLEDHESHE E PUNIMEVE</b>						
Nr.	Permbledhese e Punimeve					Vlera e Punimeve (Leke)
1	Aksi Nr.1 Rruga "Arben Minga" L=300 m					
2	Aksi Nr.2 Rruga "Ali Baushi" L=430 m					
3	Aksi Nr.3 Rruga "Kadri Roshi" L=365 m					
4	Aksi Nr.4 Rruga "Besim Zyma" L=260 m					
					SHUMA 1+2+3+4 (LEKE)	
					FONDI REZERVE 3%	
					SHUMA + FOND REZERVE (LEKE)	



Objekti: Studim Projektimi "RIKONSTRUKSIONI I BLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT "ALI BAUSHI" – "ARBEN MINGA"- "KONGRESI MANASTIRIT" – "IBRAHIM BRAHJA" – "XHANFIZE KEKO".							
Aksi Nr.1 Rruga "Arben Minga" L=300 m							
Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)	
					TVSH 20 % (LEKE)		
		<b>vlera totale (SHUMA + FOND REZERVE + TVSH) (LEKE)</b>					

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar duke u bazuar ne cmimet e Manualit Zyrtar te Ndertimit Nr.629 Date 15.07.2015. Per zerat e punimeve qe kane cmime jashte ketij manuali jane aplikuar Analizat e Cmimeve perkatese.