

PREVENTIV

OBJEKTI: Rikualifikim dhe riveshje I rrugeve ``ONHEZMI`` dhe ``ADEM SHEME`` , Sarande

INVESTITOR: Bashkia Sarande

Nr.	NR.ANALIZE	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
A		Riveshje me Asfalt Rr. ONHEZMI				
1		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	4500		0
2		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1110		0
3		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4500		0
4		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	2500		0
Shuma 1						0
B		Riveshje me Asfalt Rr. ADEM SHEME				
1		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	2000		0
2		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	800		0
3		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2000		0
4		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	900		0
Shuma 2						0
C		Punime ne tubacionet e shkarkimit te ujerave te bardha				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	75		0
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	39		0
3		Pusetete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	20		0
4		Shtrese zhavorri t = 10 cm nen kunete	m2	50		0
5		Pasrim i linjave te K.U.Z.-se dhe K.U.B.-se	ml	500		0
Shuma 3						0

D		Punime trotuari dhe ndricimi				
1		Prishje struktura prej betoni	m3	470		0
2		F.V bordure betoni M-250 15 x 30 cm	ml	892		0
3		Beton per kunete	m3	210		0
4		Beton per fiksime bordure	m3	33		0
5		Shtrese betoni per nivelim 10 cm	m3	420		0
6		Shtrese pllaka beton t = 6 cm	m2	4200		0
7		F.V. tubo fleksibel 80 mm per ndricim	ml	2400		0
8		Bazament kollone + tuba plastike 200 mm	m3	12		0
9		F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	75		0
10		F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		0
11		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	75		0
12		F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	75		0
13		FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	75		0
Shuma 4						
Shuma 1-4						
T.V.SH				20%		
Totali						

0

Preventivoi

Miratoi