

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: "NDERTIMI I RRUGES VARREZAT E QYTETIT - FSHATI BATER E VOGEL"

FAZA I BASHKIA MAT

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		PUNIME DHERASH				
1	An-48	Prishje struktura prej guri	m3	25		
2	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke per kasonete dhe zgjerim seksioni,	m3	2,034		
3	An.164/1b	Mbushje me shtrese cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=30cm	m3	769		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,674		
		SHUMA 1				
2		PUNIME SHITESASH PER TRUPIN E RRUGES				
1	An.164/1b	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m3	1,110		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5,075		
3	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	5,075		
4	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	5,075		
		SHUMA 2				
3		PUNIME TROTUARI				
1	3.621	Trotuar, me 6 cm beton me ngjyre, me lluster	m2	1,478		
2	An-8	Shtrese çakelli t=20cm per trotuar	m3	222		
3	3.619/a	Bordura betoni para trotuari 6x20 cm	m	1,555		
4	2.291	Bordura betoni pas trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	1,555		
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,per fiksime bordure	m3	35.0		
		SHUMA 3				
4		PUNIME VEPRA ARTI				
A		Tombino betoni Ø 1000mm				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m ³	45		
2	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur (portal + mur)	m ³	34		
3	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	20		
4	An-9	Mbushje me zhavor	m ³	40		
		Shuma A				
B		PUNIME NDERTIMI MURE B/BETONI				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	62		
2	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	50		
3	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	123		
		Shuma B				
C		PUNIME RIPARIMI I URES METALIKE				
1	3.415/4	Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm	m2	120		
2	An 92.M3	Lende e sharruar (binar) c II - III	m ³	12		
		Shuma C				
		SHUMA 4 (A+B+C)				
5		PUNIME ELEKTRIKE				
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	45		

2	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	45		
3	An	Ndricues LED 94W	cope	45		
4	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
5	An	F.V. morseteri shtyllë 3P=sig.16A+kapak	cope	45		
6	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	45		
7	An	F.V. kabell FG7OR 0.6I 1KV 3X10 mm2	ml	1,550		
8	132/2.2	F.V. Kabell elektrik FROR 2x2.5 per shtylla 7ml	ml	225		
9	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	45		
10	An	F.V. tub fleksibel me D=80mm per ndriçim	ml	1,585		
11	3.24	Fiksim shtyllë metalike beton C - 12/15 0.3m3/shtyllë	m3	13		
12	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
		SHUMA 5				
6		PUNIME PER SINJALISTIKE				
1	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3,100		
2	An143	Boje bikomponente (paste) per kalim kembesoresh	m2	6		
3	An155	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	4		
4	An58	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	cope	1		
		SHUMA 6				
		SHUMA 1-6				-
		T.V.SH.	20%			-
		TOTALI ME TVSH				-

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Preventivues :
“IMPERIUM CONSTRUCTION” SH.P.K
Administrator
Arber Tola