

PREVENTIV

OBJEKTI: Rikualifikim rruge te brendshme ne Sarande

INVESTITOR: Bashkia Sarande

Nr.	NR.ANALIZE	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
A		Rikualifikim me asfalt				
1		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	2200		0
2		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2200		0
3		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2200		0
4		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	300		0
Shuma 1-4						0
B		Punime ne tubacionet e shkarkimit te ujerave te bardha				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	150		0
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	210		0
3		Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	40		0
Shuma 3						0

C		Punime trotuari dhe ndricimi				
1		Prishje struktura prej betoni	m3	110		0
2		Spostim shtylle ndricimi	cope	100		0
3		F V bordura betoni 20x35 cm	ml	880		0
4		Beton per kunete	m3	300		0
5		Beton per fiksim bordure	m3	70		0
6		Shtrese zhavori per nivelim 20 cm	m2	950		0
7		Shtrese betoni M.100 per nivelim 10 CM	m3	356		0
8		Shtrese pllaka beton t = 6 cm	m2	5333		0
9		F.V. tubo fleksibel 80 mm per ndricim	ml	4773.99		0
10		Bazament kollone + tuba plastike 200 mm	m3	12		0
11		F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	120		0
12		F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		0
13		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	10		0
14		FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	10		0
15		FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	10		0
Shuma 4						
Shuma 1-4						
T.V.SH				20%		
Totali						

Preventivoi

Miratoi