



BASHKIA MAT

MIRATOHET  
Z. AGRON MALAJ KRYETAR  
KRYETAR

## PROJEKT- ZBATIM

## PREVENTIV I PUNIMEVE

PËR REALIZIMIN E STUDIM - PROJEKTIMIT: "RIKONSTRUKSION RRUGA "QAMIL XHIKA"

Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM</b>						
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 (per trupin e rruges)	m <sup>3</sup>	2,286.00		
					<b>Shuma 1</b>	
<b>2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES</b>						
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x15cm)	m <sup>2</sup>	5,080.00		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m <sup>2</sup>	2,540.00		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2,540.00		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave, 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2,540.00		
					<b>Shuma 2</b>	
<b>3 - PUNIME BORDURE + KUNETE</b>						
1	3.616/a	F V bordura betoni 15x30cm	ml	1,350.00		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten)	m <sup>3</sup>	31.00		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfer)	m <sup>3</sup>	61.00		
					<b>Shuma 3</b>	
<b>4 - PUNIME PER TROTUAR DHE PEDONALE</b>						
1	Analize 1	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m <sup>2</sup>	380.00		
2	2.261	F.V. Rere per shtrese t=4cm nen pllaka	m <sup>3</sup>	15.2		
	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	38.00		
3	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (2x15cm)	m <sup>2</sup>	380.00		
	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.28		
					<b>Shuma 4</b>	
<b>5- PUNIME PER NDRICIMIN RRUGOR DHE FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE</b>						
<b>6- PUNIME PER KANALIZIMET E K.U.SH</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	648.00		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	648.00		
3	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (mbi tubacione)	m <sup>3</sup>	216		
4	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	25		
5	An. Nr-5	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm (perfshi rere nen dhe mbi tub)	ml	540		
					<b>Shuma 5</b>	

<b>7- PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	An142	Boje bikomponente (sprajt) (vizimi anesor 12+15 cm)	m <sup>2</sup>	240.00		
2	An143	Boje bikomponente (paste) (vizime per kembesore)	m <sup>2</sup>	15.00		
3	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	2.00		
4	An50	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	2.00		
5	An158	F.V. Tabela 60x60cm (per kembesoret)	cope	2.00		
6	An97	F V tabela rrugore STOP	cope	1.00		
7	An103	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	2.00		
8	An106	F.V. Tabela Trekendore 90cm	cope	2.00		
9	An64	Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	2.00		
					<b>Shuma 6</b>	
<b>8 - PUNIME PRISHJE</b>						
1	An-49/M3	Prishje struktura prej betoni + transport	m <sup>3</sup>	53.00		
2	2.426/2/M2	Prishje mur tulle, guri ose blloqe + transport	m <sup>3</sup>	20.00		
					<b>Shuma 7</b>	
<b>Total ( 1-7)</b>						
<b>Shuma pa TVSH</b>						
<b>Tvsh 20%</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						