



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA KUÇOVË

DREJTORIA E URBANISTIKËS

**PREVENTIV**

Objekti : Rikonstruksioni i rrugës Fshati Goraj

Adresa : Njësia Administrative Perondi, Fshati Goraj L= 1500 ml b= 4 ml asfalt + 2 x 0.5 ml bankinë.

Nr.R	Nr.Anal	PËRSHKRIMI PUNIMEVE	Njesi	Sasi	Cmim	Shuma
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	7500		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm	m2	6000		
3	3.233/4	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2	6000		
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ( 0.5 x 0.6 ) m	m3	452		
5	2.1	Germim dheu themel muri	m3	140		
6	2.110	Themel + Xokol Butobetoni C12/15	m3	140		
7	2.112	Mur butobetoni M-150	m3	210		
8	2.520.	F.V. Tubo plastike drenazh 110mm	ml	60		
9	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute	m2	7500		
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	7500		
11	2.555	F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml	30		
12	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	6		
13	An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1500		
14	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	5		
15					<b>Shuma</b>	<b>37549700</b>
16					<b>T.V.SH. 20%</b>	<b>7509940</b>
17					<b>Shuma e Pergjithshme</b>	<b>45059640</b>

Shenim : Keto cmime jane mare nga Manuali teknik i cmimeve te punimeve te ndertimit dhe te analizave teknike te tyre me Nr.629, datë 15.07.2015