



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË

Nr. 1405/prot.

Himarë, më 28.09 .2022

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISË

Jorgo Goro



LENDË: PREVENTIV, "K.U.Z. QEPARO", HIMARË"

NR	NR/ANAL	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I-PUNIME GERMIMI						
1	3.122/a	Germim shkemb I copetuar , shkarkim ne mjet	m ³	374.4		
2	2.37/3a	Transport dheu me auto deri ne 3 km	m3	232		
SHUMA I						
II-PUNIME KANALIZIMI						
1	2.584	Puseta kontrolli 1.75x1.75x1.5m	cope	8		
2	3.An/3t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500mm	ml	340		
3	an-9	Mbushje me zhavor tubat dhe pusetat	m3	60		
4	3.24	Struktura monolite betoni C12/15, shtrese per tubat	m3	12		
5	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria III	m3	216.0		
SHUMA II						
III-DEPO PER K.U.Z.-IN 100M3						
1	3.69/a	Germim themel shkemb I bute , h=3.5, prani uji	m ³	294		
2	2.37/3a	Transport dheu me auto deri ne 3 km	m3	294		
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	5.2		
4	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	6.0		
5	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	24.0		
6	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	29.4		
7	3.244	Struktura monolite betoni C20/25, soleta	m3	10		
8	2.167	Hekur betoni	ton	6.475		

9	A11 projekt	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli me lartesi 1.8 m	ml	60		
10	an-9	Mbushje me zhavor muret	m3	50		
		SHUMA III				
		SHUMA TOTALE (I+II+III)	leke			
		TVSH 20%	leke			
		SHUMA TOTALE +TVSH 20%	leke			

Bazuar ne: Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015: “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”

Punoi: Ing Sokrat Kreku


