

P R E V E N T I V

OBJEKTI: ASFALTIM I RRUGES TE FSHATIT KALIMASH

Nr.	N.An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
		TRASEJA (0.5+3+0.5)= 4 m				
1	3.101/b	Germim sek i lire toke e forte me eskavator zingjir 0.5 m3 , shkarkim toke	m3	2150		
2	3.119/b	Germim sek i lire shkemb me eskavator zingjir 0.5 m3 , shkarkim toke	m3	346		
3	3.47/1c	Mbushje + ngjeshje ne rruge	m3	390		
4	3.209	Shtrese çakell mbeturine kavo t-10 cm (Profilim te trupit te rruges ekzistuese dhe mbushje grobash)	m2	3474.6		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm	m2	3474.6		
6	3.An	Sperkatje me emulcion bitumi	m2	3474.6		
7	3.228/1	Shtrese binderi 4cm,me zall lavatrice	m2	3474.6		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni 3cm, zall lavatrice	m2	3474.6		
9	3.211	Shtrese çakell mbeturine kavo t - 20 cm per bankinat	m2	1158.2		
10	2.258	Shtrese zhavori stabilizanti 7 cm per bankinat	m3	81.94		
11	2.262/4	Beton M-200 per kunete shtrese C 16/20	m3	8.7		
12	3.101/a	Germim sek i det toke e forte me eskavator zingjir 0.5 m3 , shkarkim toke per kanalin ansor te rruges	m3	370.6		
		SHUMA(1)				
		MURE MBAJTES (138.7 ml)				
1	3.101/a	Germim sek i det toke e forte me eskavator zingjir 0.5 m3 , shkarkim toke	m³	68		
2	3.240	Beton m-150 per mure (strukture monolite C12/15)	m³	149.8		
4	An	F.v. tubo p.v.c. Ø - 50 per drenazh ne murin b/a	ml	26		
		SHUMA(2)				
		KANALI I VADITJES (321.6 ml)				
1	3.101/a	Germim sek i det toke e forte me eskavator zingjir 0.5 m3 , shkarkim toke	m³	144.7		
2	2.262/4	Beton per kanalin C 16/20	m³	64.3		
3	3.183/a	Zhavor per shtrese t-10 cm (321.6.x0.6)m	m2	19.34		
4	4.35	FV Tubo celiku 500 mm t-5 mm (Lgjith 33 ml x 58.09 kg/ml)	kg	1917		
5	3.624	Hidroizolim i tubit me dy duar bitum	m2	55		
6	3.47/1c	Mbushje e ngjeshje dheu dhe meterial rrethanore mbi tubo	m3	18		
7	M2.An -20	Puseta betoni (80x80m, h-1.5) Priza shperndarje uji	cop	6		

		SHUMA(3)				
		TOMBINO 800 mm				
1	3.101/a	Germim sek i det toke e forte me eskavator zingjir 0.5 m3 , shkarkim toke	m3	27.2		
2	2.54/2	Mure guri llac cemento	m3	14.52		
3	3.240	Beton m-150 per brez mbi mure (strukture monolite C12/15)	m3	0.372		
4	3.238	Beton per shtrese t-10 cm (strukture monolite C6/10)	m3	1.31		
5	3.183/a	Zhavor per shtrese t-10 cm	m2	13.1		
6	3.212	Kalldram(cakell) ne fund te tombinos	m2	4.2		
7	3.366	FV Tubo betonarme 800 mm mbi shtrese betoni + hekurbetoni	ml	6		
8	3.47/1c	Mbushje e ngjeshje dheu dhe meterial rrethanore	m3	5.6		
		shuma per nje cope				
		SHUMA (4)	cope	4		
		KALIM ME TUBO CELIKU 500 mm t-5 mm				
1	3.101/a	Germim sek i det toke e forte me eskavator zingjir 0.5 m3 , shkarkim toke	m3	9.46		
2	3.240	Beton m-150 per mure(strukture betoni C12/15)	m3	2.3		
3	3.183/a	Zhavor per shtrese t-10 cm	m2	4.6		
4	4.35	FV Tubo celiku 500 mm t-5 mm L-4.6 ml , 58.09 kg/ml	kg	267.2		
5	3.624	Hidroizolim i tubit me dy duar bitum	m2	7.7		
6	3.47/1c	Mbushje e ngjeshje dheu dhe meterial rrethanore	m3	3.47		
		shuma per nje cope				
		SHUMA (5)	cope	12		
		Shuma(1-5)	lek			
		Fondi Rezerve 5%	lek			
		SHUMA	lek			
		TVSH 20%	lek			
		SHUMA TOTALE	lek			

Shenim: Çmimet jane referuar Manualeve te punimeve te ndertimit te miratuar me VKM nr.629
date 15.07.2015.