

Shtojca 10

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti /enti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

1. "Rikonstrukcion i rrugës "Argjinaturës", Agacaj, 440ml, b=4m asfalt"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	1760
2	3.An	Skarifikim ne rruge + nivelim	m ²	1760
3	3.233/2/An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m ²	1760
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

2. "Rikonstrukcion i rrugës "Rukallarëve", fshati Suk2, 200 ml, b=4m asfalt"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	800
2	3.An	Skarifikim ne rruge + nivelim	m ²	800
3	3.233/2/An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m ²	800
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

3. "Rehabilitim i ish-bllokut të SMT-së , Roskovec, Rruga nr.9 (Riza Agaçi, 140 ml)"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	560
2	3.An	Skarifikim ne rruge + nivelim	m ²	560
3	3.233/2/An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m ²	560
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

4. "Rehabilitim i ish-bllokut të SMT-së , Roskovec, Rruga (Arqile Kaceli,140 ml)"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	320
2	3.An	Skarifikim ne rruge + nivelim	m ²	320
3	3.233/2/An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m ²	320
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

5."Rikonstrukcion i rrugicave "Dyli Cepele"L=51ml, b=4m dhe "Refat Cepele", L= 44ml, b= 4m, Roskovec"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	380
2	3.An	Skarifikim ne rruge + nivelim	m ²	380
3	3.233/2/An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m ²	380
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

6."Rikonstrukcion i rrugicave së Cjepëve fshati Suk 1 ,485 ml , b=4 m asfalt , bankine-2x0.5m)"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	1940
2	3.An	Skarifikim ne rruge + nivelim	m ²	1940
3	3.233/2/An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m ²	1940
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

7."Rikonstrukcion i rrugës "Spahiu" fshati Strum ,L=300ml b=4m asfalt"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	1200
2	3.An	Skarifikim ne rruge + nivelim	m ²	1200
3	3.233/2/An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m ²	1200
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

8. "Rikonstruksion i rrugës "Hazizajve" fshati Strum,270ml, b=4m asfalt

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	1080	289
2	3.An	Skarifikim ne rruge + nivelim	m ²	1080	190
3	3.233/2/An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m ²	1080	1621
		Shuma			
		TVSH 20%			
		TOTALI			

9.Rikonstruksion i rrugës "Lagja Dortaj" fshati Vlosh,840ml"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	820
2	3.233/2/An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m ²	3050
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

10. "Rikonstruksion i rrugës "Buzallarët",550ml+rruges "Doksaneve",150ml fshati Kurjan,

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1	3.233/2/An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m ²	2800
2	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	798
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		

11. "Rruga "Bakallarët" L=250ml (b=3.5 m + 0.5m bankine)"

Nr.	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia
1	3.An	Skarfikim ne rruge	m3	90
2	3.An	Germim dheu ne rruge dhe kanal kullues anesor	m3	101
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	120
4	3An.164/1b	Mbushje me cakull ne rruge t=10cm	m3	66
5	An	Shtrese Asfaltobetoni i perzier t=5cm	m2	870
		Shuma		
		TVSH 20%		
		TOTALI		
		Shuma 1+2+++11		