



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË

Nr. _____ prot.

Himarë, më _____ . _____ .2023

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISË

Jorgo Goro

LËNDA: PEVENTIVI I PUNIMEVE

“Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitje Kullimit”

Nr	Nr/An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (leke)	Vlefte (leke)
A KANALI VADITES BORSH-QEPARO						
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	2500		
2	3.2	Prerje bime te vogla $\Phi < 10\text{cm}$	m ²	1000		
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	3000		
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	4000		
5	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75m ²	m ³	640		
6	an-48	Prishje struktura prej guri	m ³	10		
7	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llac cemento M15 (Ndertimi i mure guri te demtuara)	m ³	25		
8	2.312	Suva mure guri me krah, llac perzier M25	m ²	300		
9	2.37/1b	Transport matriale me kafshe, deri 1km	ton	30		
		SHUMA A	leke			
B KANALI VADITES SASAJ-PIQERAS						
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	500		
2	3.2	Prerje bime te vogla $\Phi < 10\text{cm}$	m ²	1200		

3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	1500		
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	1000		
5	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75m ²	m ³	480		
6	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	15		
7	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15,baza e kanalit, h=8cm	m ³	8		
8	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15, brezit te mureve h=10cm	m ³	40		
9	2.166	F V hekur betoni periodik f6-10mm	ton	0.2		
10	2.37/1b	Transport matriale me kafshe, deri 1km	ton	176		
		SHUMA B	leke			
C KANALI VADITES SASAJ-LUKOVE-SHEN VASIL						
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	5500		
2	3.2	Prerje bime te vogla $\Phi < 10\text{cm}$	m ²	5000		
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	6000		
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	7000		
5	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75m ²	m ³	1440		
6	an-48	Prishje struktura prej guri	m ³	20		
7	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llac cemento M15 (Ndertimi i mure guri te demtuara)	m ³	50		
9	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	25		
10	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15,baza e kanalit, h=8cm	m ³	32		
11	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15, brezit te mureve h=10cm	m ³	64		
12	2.166	F V hekur betoni periodik f6-10mm	ton	0.32		
13	2.37/1b	Transport matriale me kafshe, deri 1km	ton	322		
		SHUMA B	leke			
D KANALET VADITESE NE HORE-VRANISHT						
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	1000		
2	3.2	Prerje bime te vogla $\Phi < 10\text{cm}$	m ²	1000		
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	1000		
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	1000		
5	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75m ²	m ³	352		
6	an-48	Prishje struktura prej guri	m ³	6		
7	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llac cemento M15 (Ndertimi i mure guri te demtuara)	m ³	25		
9	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	8		

10	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15,baza e kanalit, h=8cm	m ³	16		
11	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15, brezit te mureve h=10cm	m ³	32		
12	2.166	F V hekur betoni periodik f6-10mm	ton	0.32		
13	2.37/1b	Transport matriale me kafshe, deri 1km	ton	240		
		SHUMA B	leke			
		SHUMA (A+B+C+D)	leke			
		T.V.SH. 20%	leke			
		SHUMA TOTALE	leke			

Shenim: Cmimet jane te bazuara te Vendimi, nr.629, date 15.07.2015 “Per miratimin e manualeve teknike te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave teknike te tyre”

Firma zbatuese duhet te kryej nje azhornimpara se te filloje punimet dhe ne rast mosperputhje te saktesohen nga supervizori dhe te miratohet nga investitori gjate zbatimit ne pershtatje me kushtet e krijuara.

Punoi: Ing Sokrat Kreku