

PREVENTIV PA ÇMIME

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËVE TË LAGJEVE KETA, TANÇE, HOXHA, DAUTE DHE LIDHJA E RRUGËS KRYESORE TË FSHATIT VAJKAL ME RRUGËN E ARBRIT, BASHKIA BULQIZË"

NR.	EMËRTIMI I OBJEKTIT	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A	RRUGA E LAGJES "KETA", VAJKAL (L=250ml)	LEKË	1		
B	RRUGA E LAGJES "HOXHA", VAJKAL (L=258ml)	LEKË	1		
C	RRUGA E LAGJES "TANÇE 1", VAJKAL (L=365ml)	LEKË	1		
D	RRUGA E LAGJES "TANÇE 2", VAJKAL (L=550ml)	LEKË	1		
E	RRUGA E LAGJES "DAUTE", VAJKAL (L=166ml)	LEKË	1		
F	RRUGA E FSHATIT VAJKAL QË LIDHET ME RRUGËN E ARBRIT (L=215ml)	LEKË	1		
	PËRMBLEDHËSE				
	SHUMA pa T.V.SH (A + B + C + D + E + F)				
	T.V.SH	20%			
	SHUMA TOTALE me T.V.SH				

PREVENTIVOI:

"2 ED" sh.p.k

Ing. MARK PEMAJ



PREVENTIV PA ÇMIME

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËVE TË LAGJEVE KETA, TANÇE, HOXHA, DAUTE DHE LIDHJA E RRUGËS KRYESORE TË FSHATIT VAJKAL ME RRUGËN E ARBRIT, BASHKIA BULQIZË"

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A RRUGA E LAGJES "KETA", VAJKAL (L=250m)						
1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m ³	263.0		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ²	9.0		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m ²	15.0		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	287.0		
SHUMA 1						
2 PUNIME PËR SHITESAT NË TRUPIN E RRUGËS						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te rruges	m ²	110.9		
2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,000.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,000.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	750.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	750.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m ²	250.0		
SHUMA 2						



3 PUNIME NË K.U.B						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ² , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji - 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m ³	37.7		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	37.7		
3	2.258	Nenshtrese zhavori per mbushje perreth tubit	m ³	3.0		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen ruge	ml	12.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m ³	1.8		
SHUMA 3						
4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	500.0		
2	An144	Boje akrelike (per kalim kembesoresh)	m ²	32.4		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4.0		
SHUMA 4						
SHUMA A (1 deri 4)						
B RRUGA E LAGJES "HOXHA", VAJKAL (L=258ml)						
1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m ³	283.0		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	10.2		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	18.8		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	312.0		
SHUMA 1						
2 PUNIME PËR SHITRESAT NË TRUPIN E RRUGËS						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e ruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te ruges	m ²	135.1		
2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,032.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,032.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	774.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	774.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m ²	258.0		



SHUMA 2						
3 PUNIME NË K.U.B						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ² , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji - 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m ³	50.2		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	50.2		
3	2.258	Nenshtrese zhavori per mbushje perreth tubit	m ³	4.0		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen ruge	ml	16.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m ³	2.4		
SHUMA 3						
4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	516.0		
2	An144	Boje akrelike (per kalim kembesoresh)	m ²	37.8		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	5.0		
SHUMA 4						
SHUMA B (1 deri 4)						
C RRUGA E LAGJES "TANÇE 1", VAJKAL (L=365m)						
1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m ³	223.3		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	11.4		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	22.5		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	257.2		
SHUMA 1						
2 PUNIME PËR SHITRESAT NË TRUPIN E RRUGËS						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e ruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te ruges	m ²	228.7		
2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,460.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,460.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,095.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,095.0		



6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m ²	365.0		
SHUMA 2						
3 PUNIME NË K.U.B						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji - 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m ³	166.4		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	166.4		
3	2.258	Nenshtrese zhavori nen tabanin e kanalit, per mbushje perreth tubit etj.	m ²	21.8		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen ruge	ml	20.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per kanale anesore, kuneta, portale etj.	m ³	46.1		
SHUMA 3						
4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE						
1	An124	Vijejim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	730.0		
2	An144	Boje akrelike (per kalim kembesores)	m ²	43.2		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	6.0		
SHUMA 4						
SHUMA C (1 deri 4)						
D RRUGA E LAGJES "TANÇE 2", VAJKAL (L=550ml)						
1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji -1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m ³	311.0		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	12.6		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	26.3		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	349.9		
SHUMA 1						
2 PUNIME PËR SHITRESAT NË TRUPIN E RRUGËS						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakelli e gur gurore ne trupin e ruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te ruges	m ³	377.9		
2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,200.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,200.0		



4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,650.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,650.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m ²	550.0		
SHUMA 2						
3 PUNIME NË K.U.B						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m ³	75.4		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	75.4		
3	2.258	Nenshtrese zhavori per mbushje perreth tubit	m ²	6.0		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen ruge	ml	24.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m ³	3.6		
SHUMA 3						
4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	1,100.0		
2	An144	Boje akrelike (per kalim kembesoresh)	m ²	48.6		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rugore D=60cm	cope	7.0		
SHUMA 4						
SHUMA D (1 deri 4)						
E RRUGA E LAGJES "DAUTE", VAJKAL (L=166m)						
1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m ³	242.3		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	6.6		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	7.5		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	256.4		
SHUMA 1						
2 PUNIME PËR SHTRESAT NË TRUPIN E RRUGËS						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur guore ne trupin e ruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te ruges	m ²	176.3		
2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	664.0		



3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	664.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	498.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	498.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m ²	166.0		
SHUMA 2						
3 PUNIME NË K.U.B						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji - 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m ³	13.8		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	13.8		
3	2.258	Nenshtrese zhavori per mbushje perreth tubit	m ²	1.5		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen rruge	ml	6.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m ³	1.2		
SHUMA 3						
4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelrike	ml	332.0		
2	An144	Boje akrelrike (per kalim kembesores)	m ²	21.6		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.0		
SHUMA 4						
SHUMA E (1 deri 4)						
F RRUGA E FSHATIT VAJKAL QË LIDHET ME RRUGËN E ARBRIT (L=215ml)						
1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI NË TRUPIN E RRUGËS						
1	3.105/a	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m ³	177.8		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	7.8		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	11.3		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	196.9		
SHUMA 1						
2 PUNIME PËR SHTRESAT NË TRUPIN E RRUGËS						
1	An.164/1 b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e ruges dhe perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te ruges	m ²	263.9		



2	3.207	Shtrese çakelli t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	860.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	860.0		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	645.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	645.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, per bankine	m ²	215.0		
SHUMA 2						
3 PUNIME NË K.U.B						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ² , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji - 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m ³	20.1		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	20.1		
3	2.258	Nenshtrese zhavori per mbushje perreth tubit	m ³	2.0		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8, d=315 mm, per kalimet nen rruge	ml	8.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m ²	1.2		
SHUMA 3						
4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE						
1	An124	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje akrelike	ml	430.0		
2	An144	Boje akrelike (per kalim kembesoreshe)	m ²	27.0		
3	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3.0		
SHUMA 4						
SHUMA F (1 deri 4)						
PËRMBLEDHËSE						
SHUMA pa T.V.SH (A + B + C + D + E + F)						
T.V.SH			20%			
SHUMA TOTALE me T.V.SH						

PREVENTIVOI:
"2 ED" sh.p.k
Ing. MARK PEMA J

