



PREVENTIV I PUNIMEVE pa cmime

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
TONIN MARINAJ**

Objekti: Sistemim, asfaltim rruga fshati Drekej

FAZA : PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I- Aksi 1 - L = 143 m						
1	Punime Germimi					
1	An	Skarifikim (FREZIM)shtrese asfalti me makineri	m2	500.0		-
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	150.0		-
3	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	30.0		-
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	70.0		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	100.0		-
		Shuma	1			-
2	Riparime shtresash rrugore					
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per profilim	m3	15.0		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	100.00		-
3	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m2	500.0		-
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	143.0		-
		Shuma	2			-
		Shuma I	Aksi 1			-
II- Aksi 2 - L = 297 m						
1	Punime Germimi					
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	300.0		-
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	110.0		-
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	50.0		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	160.0		-
		Shuma	1			-
2	Punime shtresash rrugore					
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per profilim	m3	50.0		-
2	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri (pjeset pa bazament)	m2	890.0		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,350.0		-
4	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1,050.0		-
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	297.0		-
		Shuma	2			-
		Shuma II	Aksi 2			-
III Aksi 3 - L = 323 m						
1	Punime Germimi					
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	330.0		-

2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	160.0		-
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	132.0		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	292.0		-
		Shuma	1			-
2	Punime shtresash rrugore					
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per profilim	m3	40.0		-
2	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri (pjeset pa bazament)	m2	840.0		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,453.0		-
4	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1,130.0		-
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	323.0		-
		Shuma	2			-
		Shuma III	Aksi 3			-
IV	Punime te ndryshme					
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 kunete	m3	8.6		-
2	2.426/2	Prishje mure blloqesh betoni (mure rrethues)	m3	2.0		-
		Shuma	IV			-
I		Shuma(I-IV)	Leke			-
II		TVSH 20 %		20%		-
III		VLERA TOTALE (I + II)	Leke			-

Shënim: Preventivi është bazuar në manualin teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit të vitit 2015, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015.

PROJEKTUESI
LENI-ING SHPK shpk
Ing Nikoll Paluca