

## PREVENTIV

### OBJEKTI: RRJETI I BRENDEHEM UJESJELLESA

NR	NR.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		<b>LINJE E BRENDSHME UJESJELLESI FSHATI PLASE</b>				
1	2,25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	1680		
2	2.15	Germim dhe mbushje dheu me krahe H=1.5 m	m <sup>3</sup>	200		
3	An	Material I bute rreth tubos	m <sup>3</sup>	540		
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kate e III	m <sup>3</sup>	1140		
5	3,46/1	Germim kanalsh ne shkemb te forte me krahe me seksion deri 0.75-1.5 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	50		
6	2.491/c	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=20-32mm PN 16	ml	605		
7	2.491/e	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=50mm,t=3.7mm PN 16	ml	2575		
8	2.491/g	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=90mm,t=6.7mm PN 16	ml	1120		
9	2.491/h	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=110mm,t=6.7mm PN 16	ml	375		
10	An 18	Pusetete b/a 50x50 x100 cm	cope	6		
11	An 19	Pusetete b/a me kapak gize 80x80 x100 cm	cope	4		
12	An	Lidhje familjare	cope	280		
13	2.491/b	F.V. tuba e rak.uje PE d=20-25mm PN 16 (lidhje familjare)	ml	1400		
14	4,123/1	F.V Saraqineska gize me flanaxhe PN -16 bar Ø 50mm	cope	5		
15	4,123/4	F.V Saraqineska gize me flanaxhe PN -16 bar Ø 100mm	cope	5		
16	An	F.V Mates uji mekanik DN 110 ne depo (komplet)	cope	1		
		<b>S H U M A</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				
		<b>TOTALI</b>				



