



BASHKIA MALËSI E MADHE

PREVENTIV I PUNIMEVE pa cmime

MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
TONIN MARINAJ

Objekti: Sistemim, asfaltim rruga Grude Fushe poshte drejtim Liqenit

Faza projekt zbatimi

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Punime Germimi					
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1,500.0		-
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	800.0		-
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	70.0		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	870.0		-
		Shuma	1			-
2	Punime shtresash rrugore					
1	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5,100.0		-
2	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per profilim	m3	80.0		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5,100.0		-
4	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	4,100.0		-
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	1,000.0		-
		Shuma	2			-
3	Punime te ndryshme					
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	5.5		-
2	2.426/2	Prishje mure blloqesh betoni (mure rrethues)	m3	2.0		-
		Shuma	3			-
I		Shuma(1-3)	Leke			-
II		TVSH 20 %		20%		-
III		VLERA TOTALE (I + II)	Leke			-

Shënim: Preventivi është bazuar në manualin teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit të vitit 2015, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015.

PROJEKTUESI

" LENI-ING " shpk

Ing. Nikoll Paluca