

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: NDËRTIM QËNDRE KOMUNITARE

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI	SASI	ÇMIMI	VLERA
		PUNIME GERMIMI				
1	2.5	Gërmim dhe për themele	m3	14.0		
2	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi, dhe me auto deri 1 km	m3	14.0		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.71/1	Mur me tullë te lehtësuar t=10 cm, h~3m, llaç M 15	m3	4.0		
2	2.64/1	Mur me tulla te plota(mure +oxhake) ne lartesi deri 3m, llaç M 15	m3	42.0		
3	2.52/1	Mur guri per temel + xokol me llaç çimento M 25	m3	32.0		
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	100.0		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni	m2	110.0		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llmarine te lyer seksion katror	ml	16.0		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llmarine te lyer e panderprere	ml	40.0		
5	2.203	Veshje kornize me llmarine	m2	8.0		
		PUNIME SHTRESASH				
1	2.262	Shtrese betoni C7/10 t=10 cm	m3	8.0		
2	2.267/a	Shtresë me pllaka gres importi porcenalato	m2	88.0		
2	2.324/a	Plintuse pllake gres importi h=10 cm	ml	90.0		
3	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	32.0		
3	2.273/1	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (shk. jashtme)	m2	14.0		
4	2.273	Shtrese pllake mermeri t=20mm (pragje dritaresh)	m2	3.0		
4	2.258/2	Nenshtrese zhavori t= 10 cm	m3	8		
5	3.An 8	Mbushje me cakell nenshtrese	m3	56		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete+suva	m2	85.0		
2	2.310	Suva brenda h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	247.0		
3	2.350	Suva xokoli me granil e cemento te zakonshme	m2	25.0		
		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.388/1	F.V Dyer te brendshme tamburato te rimesuara	m2	8.0		
2	2.375/1	F.V Dritare duralumini plastik me dopjo xham.	m2	9.5		
3	3.395	FV dyer d/alumini dopio xham	m2	3.5		
4	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	3.8		
		PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Bojë hidroplastike importi	m2	335.0		
		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
1	2.121/1	Brez, e arkitrarë b/a C16/20	m3	8		
2	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.8		

PUNIME ELEKTRIKE					
1	2.490/e	F.V. Kuader elektrik brenda murit 12m	copë	1	
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	10	
3	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	7	
4	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V	copë	16	
6	An	Llampa Ekonomike	copë	12	
7	2.490/1	F.V.Çeles diferencial 4P 40A 30 mA 500 V	copë	1	
8	2.490/2	F.V.Çeles diferencial 1P 20A 30 mA 250 V	copë	3	
9	2.490/2	F.V.Çeles automat 1P 16 A 250 V	copë	3	
10	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	250	
11	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	250	
12	2.481/3	F.V. Percjelles bakri PVC 4mm	ml	150	
13	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 mm	ml	300	
14	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi	copë	2	
15	2.a-98	F.V. Shirit FeZn 20X3mm	ml	10	
PUNIME HIDROSANITARE					
1	2.5	Gërmim e mbushje dheu me krah (kanal uji dhe kanalizim)	m3	2	
2	2,26/a	Gërmim dheu dhe shkarkim ne auto	m3	6	
3	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km	m3	6	
4	2.491/1b	F.V. tuba e rakorderi ujësjellësi, PE d=25mm, t=3.0mm, PN 20	ml	50	
5	2.491/1c	F.V. tuba e rakorderi ujësjellësi, PE d=40mm, t=3.6mm, PN 20	ml	50	
6	2.495	F.V. lavamanë porcelani importi me mishelator	copë	5	
7	2.501	F.V. WC allafrenga me kasetë	copë	2	
8	2.519	F.V. tubo PVC kanalizimi d=90mm	ml	20	
9	2.523	F.V. tubo PVC kanalizimi d=200mm	ml	20	
10	An	Lidhje sahati +kasete	copë	1	
11	An-18	Pusete shkarkimi b/a 50x50x100 cm	copë	1	
12	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	copë	2	
13	3.326	Mur guri (grope septike)	m3	4.0	
14	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.060	
15	2,262/4	Soleta te plota(grope septike) b/a C16/20	m3	0.8	
SISTEMIMI I JASHEM					
1	2.258/2	Nenshtrese zhavori	m3	4	
2	2,262/4	Shtrese betoni C 16/20 (rreth objektit)	m3	4	
3	2,262/4	Shtrese betoni C 16/20 (rampe per invalitet)	m3	2	
SHUMA					
TVSH 20%					
TOTALI					

