

## PREVENTIV

**EMERTIMI I OBJEKTIT: Sistemim i përroit të hapur në Rr."Engjëll Mashi", "Loni Ligori", Yzberisht**

**INVESTITORI: U.K.T.Sh.a**

**SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a**

Nr.	Nr.Analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera/lekë
1	2.426/5	Prishje themele betoni (portali dalës ekzistues I tombinos, prog.0+000)	m <sup>3</sup>	2		-
2	3.88/a	Gërmim dheu me esk.goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2m, prani uji, kategoria III shkarkim në tokë	m <sup>3</sup>	774		-
3	3.88/b	Gërmim dheu me esk.goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2m, prani uji, kategoria III shkarkim në tokë (pastrim kanali I hapur), L=500ml	m <sup>3</sup>	1589		-
4	An-8/ L3	Mbushje me zhavorr për tombino dhe tubacione sekondare	m <sup>3</sup>	1345		-
5	An-1 Viti 2018 (VKM E RE)	Shtrese stabilizanti t=20cm	m <sup>2</sup>	1700		-
6	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m <sup>2</sup>	5000		-
7	3.4	Prerje sistemim pemësh Ø21-40cm	cope	20		-
8	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1m, h=1.5m	m <sup>3</sup>	200		-
9	2.258	Nënsthresë zhavorri poshtë tubacioneve B/A (diference me vlerat e analizës teknike)	m <sup>3</sup>	64.33		-
10	2.109/2	Shtrese betoni poshtë tubave B/A C 12/15 (diference me vlerat e analizës teknike)	m <sup>3</sup>	60		-
11	2.166	F.V.Hekur betoni e salduar per nenshtresat Ø 6-10mm	ton	2.89		-
12	2.109/2	Themele dhe xokol betoni C12-15 per rrethim	m <sup>3</sup>	11		-
13	3.837/a	Rrethim me rrjet teli	m <sup>2</sup>	95		-
14	3.An/4t	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-630mm	ml	5		-
15	2.559	F.V.Tub beton DN-1200mm	ml	45		-
16	2.558	F.V.Tuba betoni DN-1000mm	ml	10		-
17	2.555	F.V.Tub betoni DN-500mm	ml	5		-
18	2.56	F.V.Tub b/a DN-1600mm	ml	160		-
19	603	F.V.Pusete shkarkimi beton (2x2x2.5)m	cope	3		-
20	607	F.V.Pusete shkarkimi beton (2x2x3.5)m	cope	1		-
21	An (Ref.An-3)	F.V.Puseta sipas vizatimit (MH1,MH5), perimetri I pusetes P=10ml H=3-3.5ml	cope	2		-
22	An-2	F.V.Puseta sipas vizatimit (MH8), perimetri I pusetes P=6ml H=3ml	cope	1		-

23	An-2	F.V.Pusete 1.5x1.5x3m	cope	1		-
24	An-1	F.V.Pusete 1x1x3m	cope	2		-
25	An-33	Gjeotekstil me gramature 500gr/m2	m <sup>2</sup>	1183		-
26		<b>Punime Spostim Tub Ujesjellesi</b>				
27	2.491/p	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN16 Dj-450mm (spostim tubacioni)	ml	10		-
28	157	F.V.Manikota E.F.Dj-450mm	copë	4		-
29	An	F.V.Bryl PE ngjitje k/k Dj-450mm	copë	4		-
30	4.62/1	F.V.Pjese speciale çeliku DN-500mm (spostim tubacioni) L=10ml	kg	700		-
31	2.426/6	Prishje suportë ekzistuese betoni	m <sup>3</sup>	25.00		-
32	3.246	Ndërtim ankera betoni me çakëll C20/25	m <sup>3</sup>	42		-
33	3.288	F.V.Hekur betoni periodik Ø≥12 mm (armim ankera)	ton	0.8		-
34	2.262/1	Shtrese betoni poshtë ankerave	m <sup>3</sup>	1.3		-
35	2.258	Nënsthresë zhavorri poshtë anker	m <sup>3</sup>	2.60		-
36		<b>Punime Ndertim Portal Shkarkimi</b>				
37	3.247	Struktura monolite betoni me çakëll C25/30	m <sup>3</sup>	15.73		-
38	3.287	F.V.Hekur periodik Ø 6-10mm	ton	0.022		-
39	3.288	F.V.Hekur periodik Ø>10mm	ton	1.748		-
40	2.519	Tub PVC Ø-80mm	ml	5.00		-
41	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	20.00		-
42	3.624	Hidroizolim me emulsion, 2 duar bitum	m <sup>2</sup>	65.00		-
43	3.212.d	Shtrese stabilizanti H=20cm	m <sup>2</sup>	26.00		-
44	3.59/b	Gërmim themel (gropa) I vecuar toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	22.00		-
45	2.109/2	Shtrese betoni poshtë murit te portalit C 12/15	m <sup>3</sup>	3.60		-
46	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 10 km (koeficient shkrifetimi per dhera me lageshti=1.33)	m <sup>3</sup>	3541.45		-
25	An	Tarif për depozitim betone dhe inerte në landfill	ton	151.20		-
47	An	Tarife depozitim inertesh deri ne Venddepozitim Sharrë (pesha specifike e dherave ngopura me uje ≈ 1770 kg/m3)	ton	6268.37		-
48	3.6	Prerje e sistemim pemësh φ>76cm	copë	5.00		-
49		<b>Spostim Linja Elektrike</b>				
50	4.141/b4.9	F.V.Kabëll XPLE 20 KV alumin (3x1x185)mm2	ml	10.00		-
51	An	F.V.Xhunto 20 KV unipolare	copë	5.00		-
52	4.141/21.9	F.V. Kabell Al fuqie 6/10kv me izolim gome dhe mbulesë plasmasi(3x150)mm	ml	10.00		-
53	An	F.V.Xhunto 20 KV unipolare	copë	5.00		-
54	4.131/3.11	F.V. Kabell Cu fuqie÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te rmuar,3x95+50mm2ne toke	ml	10.00		-

55	An	F.V.Xhunto T.U. 35-120(kater polare)	cope	5.00		-
<b>Shuma</b>						<b>0</b>
<b>Fond Rezerve 5 %</b>						<b>0</b>
<b>Shuma</b>						<b>0</b>
<b>T.V.SH 20%</b>						<b>0</b>
<b>TOTALI</b>						<b>0</b>