



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA SHKODER

Bulevardi " 13 Dhjetori " Shkoder , Albania Tel & Fax 355-224 37-20

PREVENTIV

OBJEKTI : Ndertim i strehezës për qente e Rrugës ( Faza e II )

Nr	Nr.Anal	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
	<b>A</b>	<b>Punime te sistemimit te jashtem</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri ne 2 m, toke zak, kategoria III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	127.0		
2	2.557	f,v tub betoni Ø 800	ml	12.0		
3	A-8	Mbushje me cakull pase muriute	m <sup>3</sup>	65.0		
4	3.235	Strukture monolite betoni C 12/15 me 20% Gure (Pjesa mbase objektit si dhe poshte objektit per mbrojtje nga Rreshqitjet)	m <sup>3</sup>	15.0		
5	2,401	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	150.0		
6	2.321/b	Shtres stabilizanti 10cm	m <sup>2</sup>	350.0		
7	3.21	Shtres cakulli mbeturin kavo 15 cm perhapje e ngjeshje me makineri (Rruga mes dy kapanoneve si dhe dhomat )	m <sup>2</sup>	350.0		
		<b>Shuma A</b>				
	<b>B</b>	<b>Punime shtresash + ndertim</b>				
1	3.210	sovatim brenda mure blloku h-4m me krah llac perzier M25	m <sup>2</sup>	123.0		
2	2.352	Sovatim fasade me granil e cemento te zakonshme h-8m	m <sup>2</sup>	45.0		
3	2.404/1	Boje hidroplastik importi cilsi e I (lyerje fasada Jashte)	m <sup>2</sup>	35.0		
4	2.267/1	Shtresë me pllaka porcelanat importi	m <sup>2</sup>	40		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m <sup>2</sup>	25		
6	2.324/a	Plintusa pllake greze	ml	37		
7	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	133		
8	2.508	f,v Boljer (ariston ) 50 lit importi	cop	1		
9	2.2664	Shtres luster cementoje 1/2	m <sup>2</sup>	53		
10	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	53		
11	2.292	Trare tavani te sharruare	m <sup>2</sup>	53		
12	An	F.V Zgare hekuri per dysheme katrore 25x30 cm	m <sup>2</sup>	237.0		
13	2.262/4	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	23.7		
14	An	F.V Konstruksion metalik ( trare per mbulesë) 12x6x0.01	ml	150.0		
15	An	F.V Mbulim me llamarine trapez 2 mm	m <sup>2</sup>	150.0		
16	An	F.VKonstruksion metalik I perbere ( pergjate hyrjeve, lartesia 2 m, dyert e hapshme 1x 2m )	ml	150.0		
17	An	F.V Rrethim me zgare metalike , pjesa e hapur.	m <sup>2</sup>	100.0		
		<b>Shuma B</b>	<b>leke</b>			
	<b>C</b>	<b>Punime elektrike</b>				
1	3.584/2	shtirirje terheqje 2 fie tel al-celik seksioni 25 mm	km	0.28		
2	AN	F.v kuader komandimi Komplet (Automate etj per objektin)	cope	1		

3	AN	F.v Shirit Tokzimi	ml	20		
4	2.a-73	F,v elektroda tokzimi	cope	6		
5	AN	f.v kabull tu 1x 2 fi 25	ml	280		
6	AN	F,Vendosje qafore ne shtylla egzistuese	cope	6		
7	AN	F.v terheqes	cope	10		
8	3.An/57b	F.v pusete elektrike kantrolli PVC 40x40x40	cope	5		
9	3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7,8 m, d=160mm	cope	2		
10	2.a-73	F,v elektroda tokzimi	cope	2		
11	3,An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	2		
12	3.An	F.V. Ndricues rrugor ll. Led-60w me aksesore	cope	2		
13	AN	Kabull 4x10	ml	100		
14	An	kabull 3x1.5	ml	20		
15	3.654/1	F,v Tub plasmasi Ø 80	ml	120		
16	3.An/57	FV sistem komandimi me rele muzgu	cope	1		
17	2.485/g	Priza në tokëzim, Tip "Shuko", In = 16 A	copë	10		
18	2.485/6	Çelës ndriçimi 1 Modular, INVERT10 Amper	copë	5		
19	2.487/a	Kuti suport pllaket, 2 modular , brenda murit	copë	10		
20	480/3	Tub fleksibel PVC, S = Ø 25 mm	ml	50		
21	2.481/2	Percjelles T.U, Tip NO7V -K , S=1*2.5 mm <sup>2</sup>	ml	200		
22	2.481/3	Percjelles T.U, Tip NO7V-K , S = 1 * 4 mm <sup>2</sup>	ml	100		
23	2. a-123	Ndricues plafonier, FLC-1X18	copë	8		
24	2.490/e	F,v automate kryesore 24 venshe	cope	1		
		<b>Shuma C</b>				
	<b>D</b>	<b>Punime Higjeno Sanitare</b>				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	250.0		
2	Sn	F,v cezme 1/2 per uje	cope	14.0		
3	AN	F.v tubi Ø 200mm per shkarkim jashte te ujrave per pastrim te dhomave.se bashku me Aksesoret Ypsylon apo TI Ø 200	ml	74.0		
4	3.An/2t	FV tuba te brinjezuar HDPE SN& d-Ø 400 per KUZ	ml	50.0		
5	An.15	F,v Boliere 50L per uje te nxehte	cope	1		
6	An,11	F.V Rezervare 5000 L	cope	1		
1	An	Kafaze druri 80 x 80 per qen	cope	40.0		
2	An	F.V pomp ujit 1.1-1.5 Kv	Cope	1.0		
		<b>Shuma E</b>				
		<b>SHUMA (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>leke</b>			
		<b>T.V.SH 20%</b>	<b>leke</b>			
		<b>SHUMA TOTALE</b>	<b>leke</b>			



