

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: NDERTIM I RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE UJERAVE TE ZEZA FSHATRAT GJORICE E SIPERME DHE GJORICE E POSHTME, NJESIA ADMINISTRATIVE GJORICE

NR	NR. ANALIZE	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A		Punime Ndertim Rrjetit te Kanalizimeve				
1	An_1	Prerje asfalti	ml	2832		
2	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm	m ²	27110		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	3603		
4	3.226/1	Shtrese asfalt-beton gr.g.kave 4cm	m ²	3603		
5	3.222/2	Shtrese binderi gr.g.kave 6cm	m ²	3603		
6	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t.z	m ³	12536		
7	3.98/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m ³ ,me gjersi 2m,t.z.shk.mj	m ³	35390		
8	An/L3	Mbushje kanali me çakëll te fraksionuar	m ³	28266		
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	57511		
10	2.429/4	Prishje shtrese betoni	m ³	28		
11	2.262/1	Shtrese beton C7/12	m ³	30		
12	2.190	Hedhje,mbushje,ngjeshje dheu	m ³	3392		
13	An_20	Prishje pllaka	m ²	200		
14	2.266	F.V.Shtrese pllaka granili te zakonshme	m ²	20		
15	2.200	Perforcime germimi me lende ndërtimi	m ²	8069		
16	An_2	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-200 (lidhjet e obj. individuale)	ml	14746		
17	An_3	F.V.Kundravalvul me fletë çeliku instaluar ne pikat e shkarkimit	copë	6		
18	An_4	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-250mm	ml	26960		
19	3.An/1t	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-315mm	ml	360		
20	3.An/2t	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-400mm	ml	1533		
21	3.An/3t	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-500mm	ml	330		
22	4.60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike,tub Ø 400 L=10 ml (kemishim tubit HDPE per kalim kanal te hapur)	ton	0.5		
23	4.141/a7	F.V.Shirit sinjalizues per rrjete inxhinierike KUZ	ml	29183		
24	An_5	F.V.Puseta kontrolli polietileni H=1m	copë	372		
25	An_6	F.V.Puseta kontrolli polietileni H=(1.5-2)m	copë	161		
26	An_7	F.V.Puseta kontrolli polietileni H=2.5m	copë	34		
27	An_8	F.V.Puseta kontrolli polietileni H=3m	copë	82		
28	An_9	F.V.Puseta KUZ betoni me H=4-5m	copë	19		
		Shuma A				

B		Veprat e Pastrimit				
		Dekantues (Vaske Biologjike) "Imhoff" (Vtot=246m3), midis VP1 dhe VP6				
1	3.98/a	Ger. dhe me eks. goma 0.25m3, me gjersi 2m, t.z. shk. mj	m ³	929		
2	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	424		
3	An_7	F.V.Puseta kontrolli polietilene H=2.5m	copë	5		
4	2.576	F.V.Pusete betoni (emertuar VP1 sipas vizatimit) ku eshte instaluar zgara metalike	copë	1		
5	3.837	Rrethimi i Pusit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur me plastike h=226cm	m ²	112		
6	An_10	Vaske biologjike betoni tip "Imhoff" V=58m3	copë	4		
		Dekantues (Vaske Biologjike) "Imhoff" Instaluar ne objekte te veçuara				
1	An_11	Vaska Biologjike Polietilene Imhoff per Trajtimin e Ujerave te ndotura V=4.5m3 (objektet individuale qe nuk arrijne te lidhen me sistemin e kanalizimeve)	copë	3		
2	An_12	Vaska Biologjike Polietilene Imhoff per Trajtimin e Ujerave te ndotura V=1m3 (objektet individuale qe nuk arrijne te lidhen me sistemin e kanalizimeve)	copë	1		
3	An_10	Vaske drejtkendore betoni Imhoff V=58m3	copë	1		
		Shuma B				
C		Punime te Ndryshme Rikonstruksione dhe Spostime Rrjet Inxhinierik ne funksion te Ndertimit te Rrjetit te Kanalizimeve				
1	An-23	Puseta b/a shiu 40x60 H=100cm	copë	20		
2	An_13	Rikonstruksion pusete KUZ	copë	5		
3	3.700	Shkulje rrenjeve, bimeve te vogla	m ²	3000		
4	An168	F.V.Shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m	copë	20		
5	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	60		
6	2.426/2	Prishje mure blloqe betoni	m ³	75		
7	2.111/2	Ndërtim mure betoni	m ³	60		
8	2.880	Ndërtim mure blloqe betoni	m ³	75		
9	An_14	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-140mm	ml	25		
10	2.491/i	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-125mm	ml	20		
11	2.491/h	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-110mm	ml	15		
12	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm	ml	15		
13	An_15	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm	ml	20		
14	2.491/f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	20		
15	2.491/e	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-50mm	ml	10		
16	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-40mm	ml	10		
17	2.491/c	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-32mm	ml	60		
18	2.491/b	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-25mm	ml	60		
19	An_16	Kabëll XPLE 20 KV Al 1x185	ml	15		
20	An_17	Mufte 20 KV unipolare	copë	2		
21	4.131/3.11	F.V. ne toke kabëll Cu tuge=1000v, me izolim gome e mbulesë prastmasi, te armuar, 3x95+50mm ²	ml	5		
22	An_18	Xhunto kabëll T.U-35÷120	copë	10		
23	An_19	F.V.Kabëll 100 PL (për albtelecom)	ml	50		
		Shuma C				

		PERMBLEDHJA E PUNIMEVE				
		SHUMA (A+B+C)				
		FOND REZERVE	5%			
		SHUMA				
		T.V.SH.	20%			
		SHUMA TOTALE ME TVSH				

Gezim
Islami

Digitally signed by
Gezim Islami
Date: 2023.02.10
10:27:47+02'00'

