

**BASHKIA MALESI E MADHE**

MIRATOHET  
KRYETAR  
Z.Tonin Marinaj

**PREVENTIV PUNIMESH**  
**OBJEKTI:"LOTI I - SISTEMIM ASFALTIMI I RRUGËS KOPLIK-STERBEQ-JUBICE-KAMICE,**  
**NJESIA ADMINISTRATIVE KOPLIK DHE NJESIA ADMINISTRATIVE QENDER" LOTI (1).**

Nr	Nr.man	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
<b>I-PUNIME PER PRISHJE</b>						
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	13		
2	2.426/5	Prishje mure betoni(themel muri rrethues+mur guri)	m3	27		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
		<b>SHUMA I</b>				
<b>II-PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2873		
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	100.0		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2773		
		<b>SHUMA II</b>				
<b>III-PUNIME PER MURET RRETHUES</b>						
1	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm(PER MURET)	m2	20.0		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(PER THEMELIN E MURIT RRETHUES)	m3	15.6		
3	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	18.0		
		<b>SHUMA III</b>				
<b>IV-PUNIME SHITESASH</b>						
1	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	9850		
2	An	Prerje asfalti me freze	ml	9000		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1420		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4900		
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4900		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	28000		
		<b>SHUMA IV</b>				
<b>V -PUNIME TROTUARI DHE KUB</b>						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	220.0		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	50.5		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(per kunete)	m3	48.0		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15( fiksime bordure)	m3	48.0		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	320.0		
7	An	Pusetete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak kompozit	cope	16.0		
		<b>SHUMA V</b>				

VI - PUNIME PER KUZ					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	360.0	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	360.0	
3	An-9	Mbushje me zhavor per tubin dn=400 mm	m3	216.0	
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	216.0	
5	Analize	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshire mbushjen me rere)	ml	86.0	
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	280.0	
7	An - 20	Pusetete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	5.0	
<b>SHUMA VI</b>					
VIII- PUNIME PER TOMBINO					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	94	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	94	
3	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	32	
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseteta	m3	35	
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,tombino	m3	48	
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	8.3	
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,(kanal I hapur)	m3	75	
8	An-9	Mbushje me zhavor (kanali)	m3	80	
<b>SHUMA VIII</b>					
IX-PUNIME TE NDRYSHME+SINJALISTIKA					
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (BANKINE)	m2	4050	
2	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	11	
3	An105	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	3	
4	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt)	ml	5600	
<b>SHUMA IX</b>					
<b>SHUMA I-IX</b>					
<b>T.V.SH. 20%</b>					
<b>TOTALI</b>					

**PREVENTIVOI**  
**BOE "ZENIT&CO" SH.P.K & EAD-STUDIO SH.P.K**  
**ADMINISTRATOR**  
**Ing.Arqile PERI**