



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

MIRATOHET
KRYETAR
ERION VELIAJ

VKT. Nr _____, DATË ____ / ____ /2023

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: “ZGJERIMI I HAPSIRAVE TË VARREZAVE PUBLIKE SHARRË, TIRANË”

FAZA: PROJEKT - ZBATIMI

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (lek)	Shuma (lek)
I - Punime prishje						
1	2.426/5	Prishje struktura prej betoni	m3	5.5		
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	5.5		
Shuma - I						
II - Punime në trupin e rrugës						
1	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	1,002.4		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,002.4		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,299.0		
4	An-9	Mbushje me zhavorr	m3	650.0		
5	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave,6cm	m2	198.0		
6	3.226/1	Shtresë asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	198.0		
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (rruget me beton dhe shkallet)	m3	200.0		
8	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 nën kunetë	m3	10.2		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 kunetë	m3	10.2		
10	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (dopio zgare per rruget e betonit dhe shkallet)	ton	15.0		
11	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (nen kuoten e paketes se rruges)	m3	35.4		
12	3.352	Mbushje me gur kave (per kasoneten)	m3	157.5		
Shuma - II						
III - Punime trotuari						
1	2.258	Nënshtresë zhavori 10 cm nën bordura	m3	9.8		
2	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 nën bordura	m3	9.8		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 bordura fundore	m3	9.8		
4	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	ml	596.0		
5	3.21	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=15cm, përhapur e ngjeshur makineri	m2	93.5		
6	3.620	Trotuar, me 6 cm beton	m2	93.5		
7	An-9	Mbushje me zhavorr nen kuoten e paketes trotuarit	m3	10.0		
Shuma - III						

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (lek)	Shuma (lek)
IV - Punime muri mbajtës/pritës						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	215.0		
2	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	18.0		
3	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	115.0		
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	7.0		
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	13.0		
6	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 me bira për drenazh pas mureve	ml	203.0		
7	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 në mur për kullimin e ujrave çdo 10m	ml	40.0		
8	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	51.0		
Shuma - IV						
V- Punime në kanalizimet ujrave të shiut						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	31.2		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	31.2		
3	2.258	Nënshtrësë zhavorri	m3	4.9		
4	An 23	Ndërtim puseta shiu, 60x40 me zgarë gize	copë	10.0		
6	3.An/1t	F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	85.0		
8	2.An-20	Pusetë shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	copë	1.0		
9	3.An-1	Ndërtim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	1.0		
10	2.262/3	Shtresë betoni C 12/15	m3	3.5		
Shuma - V						
VI - Sistemi I furnizimit me uje						
1	3.89/a	Germim dheu per kanal h=0.5m ÷ 0.8 m	m3	19		
2	An	Pusete betoni per lidhjen e furnizimit me uje b/a M-200 (70x70) me kapak betoni	cope	1		
3	An-9	Mbushje kanali me zhavorr	m3	28		
4	2.261	Mbushje me rere ne pjesen e tubit	m3	11		
5	An-9	Mbushje me zhavorr rreth pusetave	m3	0.5		
6	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	19		
7	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	ml	225		
8	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	68		
9	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	3		
10	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	5		
11	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC per shkarkimet	Kg	7		
12	An (2,495)	F.V Rubinet per ujin dhe sifon	cope	3		
13	2.111/2	Realizimi i struktures se Çezmave me mur betoni	m3	3.8		
14	2.355/b	Veshje me pllaka guri per Çezmat	m2	6.5		
16	3.244/1	Strukture e holle monolite betoni C 20/25 rotull çezmes	m3	1.6		
Shuma - VI						
VII - Punime sinjalistike						
1	An151	Vijëzime me bojë bikomponente	m2	52.8		
2	An152	Vijëzime me bojë bikomponente me gjerësi 15 cm	ml	1,230.0		
3	An158	FV tabela të ndryshme rrugore D=60cm	copë	19.0		
4	An48	Tabelë katrore normal me A=60	copë	25.0		
5	An97	Tabela tetëkëndore normal me A-B, 90-30	copë	9.0		
Shuma - VII						
VIII - Punime ndriçimi						
1	3.An/53	F.V. shtylla metalike konike h =7.8 m	copë	28.0		
2	3An/ksh	F.V. Krah metalik 1500x1500m/m	copë	28.0		
3	An3.An.1	FV ndriçues LED 250W 230V	copë	28.0		

Nr.	Nr. i Analizës	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (lek)	Shuma (lek)
4	An. 11	FV morseteri shtyllë 3P+sig.8A+kapak	copë	28.0		
5	4.131/3.5/an10	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5X2.5 MM ²	ml	510		
6	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
7	An	F.V. Kasete shperndarese me 4 dalje	cope	1		
8	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150 cm	cope	31		
9	4.131/3.5/an11	F.V.Kabell FG7OR 0.6/1KV 5X10 mm ²	ml	1,020		
10	4.131/3.5/an6	F.V.kabell FG7OR 0.4/1 KV - (5x16) mm ²	ml	350		
11	An-22/2	F.V.Puseta betoni me Kapak Gize 30x30x30 mm	cope	28		
12	480/5a	F.V. tub fleksibel me dy shtresa d = 90 mm	ml	978		
13	2.262/4	Beton per shtyllat M-200	m3	18.4		
14	3.497 +3.158/5a	Gërmim dhe për shtyllat dhe pusetat + transp. mat . 5 km	m3	18.4		
		Shuma - VIII				
		IX - Punime gjelbërimi e urbane dhe porta metalike				
1	An/K04	F.V. kosha mbeturinash të montuara në shtylla	copë	25		
2	3.643	Mbjellje bari	m2	50		
3	4.3	Strukture metalike per realizimin e dyerve me rreshkitje	ton	1		
4	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik (dy duar)	m2	75.4		
5	3.25/a	Gërmim dhe për themelin e betonit ku do të fiksohet shina metalike	m3	11.3		
6	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10 cm	m2	13.2		
7	2.262/4a	Tra themeli b/a C 20/25 (30x20) cm per fiksimin e shines	m3	4.7		
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.2		
9	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.4		
10	4,3	F.V shine metalike s=3 mm	ton	0.11		
11	3.158/1a	Transport dhe me auto deri 1 km	m3	11.3		
		Shuma - IX				
		SHUMA (I - IX)				
		Fond rezerve 5%				
		Shuma totale (pa Tvsh)				
		TVSH 20%				
		SHUMA E PLOTË (ME TVSH)				

HARTOI:

B.O.E "STATENG" sh.p.k "HE & SK 11" sh.p.k & MCE sh.p.k & "EDIFAT" sh.p.k & "JURTIN HAJRO" p.f

Perfaqesues i autorizuar me prokure:

"STATENG" sh.p.k

Ing.Erion LAMI