

PREVENTIV

PROJEKTI I ZBATIMIT  
 NDERTIMI I TREGUT PER SHITJE ME SHUMICE DHE PAKICE TE PRODUKTEVE USHQIMORE (TIRANA AGRIKULTURE) - FAZA II

NJESIA ADMINISTRATIVE FARKE

NR		PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
	<b>1</b>	<b>PUNIME PER SHTRIM PARKIMI</b>				
1	An.164/1a	Shtrese çakelli t=40cm, perhapur e ngjeshur makineri	m3	2,440.00		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant	m2	6,100.00		
<b>SHUMA 1</b>						<b>0.00</b>
	<b>2</b>	<b>PUNIME PER MURIN PROVIZOR TEK PARKIMI</b>				
1	2.28	Germim dheu per themel te murit rrethues	m³	130.00		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	130.00		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m³	45.00		
4	2.130/1a	Mure b/a C 20/25 te parkimit	m³	71.00		
5	An	Lyerje me boje betoni	m²	186.00		
<b>SHUMA 2</b>						<b>0.00</b>
	<b>3</b>	<b>PUNIME PER RRETHIMIN ME KANGJELLA PER MURIN PROVIZOR TEK PARKIMI</b>				
1	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	4.09		
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	260.00		
<b>SHUMA 3</b>						<b>0.00</b>
	<b>4</b>	<b>PUNIME PER MURIN RRETHUES</b>				
1	2.28	Germim dheu per themel te murit rrethues	m³	162.60		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	162.60		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m³	96.00		
4	2.130/1a	Mure b/a C 20/25	m³	56.00		
5	2121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	8.60		
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	8.30		
7	An	Lyerje me boje betoni	m²	250.00		
<b>SHUMA 4</b>						<b>0.00</b>
	<b>5</b>	<b>PUNIME PER RRETHIMIN ME KANGJELLA</b>				
1	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	17.00		
2	An.12	Konstruksion metalik (Porte hyrese me mekanizem)	ton	1.80		
3	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	850.00		
4	2.108/1c	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	1,600.00		
5	2.328	Patinim muri alleçi (stuko)	m2	3,000.00		
6	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	3,000.00		
7	An	F.V Grilla metalike (qepena xingato)	m2	120.00		
<b>SHUMA 5</b>						<b>0.00</b>
	<b>6</b>	<b>SISTEM DHE PAJISJE SINJALIZIMI ZJARRI DHE SHUARJE ZJARRI (DEDEKTORE TYMI DHE GAZI)</b>				
1	an EP-1.1.16	F.V Dedektor tymi foto elektrik	cope	48.00		
2	an EP-1.1.17	F.V Dedektor nxehtesie	cope	96.00		
3	an EP-1.1.18	F.V Baze dedektoresh	cope	144.00		
4	an EP-1.1.19	F.V Sirene e Brendshme zjarri e motorrizuar 6" 24 Vdc	cope	4.00		
5	an EP-1.1.20	F.V Sirene e Jashtme me flash	cope	4.00		
6	an EP-1.1.21	F.V Tabele sinjalizuese me ndricim « STOPGAZ »	cope	12.00		
7	an E-1.1.1	Tuba celiku 3000 lbs (200bar) SCH40 dhe rakorderi	kg	650.00		
8	an E-1.1.2	Kabell kunder zjarrit	ml	710.00		
9	an E-1.1.3	Tub fleksibel ø20	ml	510.00		
10	an E-1.1.4	Tub fleksibel ø16	ml	625.00		
11	an E-1.1.5	Materiale instalimi (suporte tubash, vida, upa, teflon, boje etj)	set	5.00		
<b>SHUMA 6</b>						<b>0.00</b>
	<b>7</b>	<b>PUNIME PER NDRIÇIMIN</b>				
1	An.3	FV shtylla metalike konike ndricimi H=6 m	cope	28.00		
2	An.4	FV ndricues LED 185.3W	cope	28.00		

3	An.5	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	28.00		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	28.00		
5	An	F.V Prozhektor	cope	3.00		
6	An.6	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 5x6mm2	ml	350.00		

7	An.7	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 5x4mm2	ml	120.00		
8	An.8	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 3x2,5 mm2	ml	68.00		
9	An.9	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 3x4 mm2	ml	100.00		
10	An.10	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 3x1,5 mm2	ml	370.00		
11	4.149/7	F.V.Percjelles Cu 16mm2 I veshur GV	ml	35.00		
12	3.654	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=90mm	ml	465.00		
13	An.11	F.V. Kasete shperndarese	cope	1.00		
					<b>SHUMA 7</b>	<b>0.00</b>
<b>8 SISTEM I KONTROLLIT TE TRAFIKUT</b>						
1	An.8	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 3x2,5 mm2	ml	140.00		
2	An	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 2x1,5 mm2	ml	75.00		
3	An	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 4x2x0.8 mm2	ml	68.00		
4	An	F.V KABINE BILETARIE ME AKSESORE	cope	1		
5	An142	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	250		
6	An48	F.V. Tabele katrore normal me A=60	cope	4		
7	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente ( sprajt)	ml	2000		
8	An	Montim TRA AUTOMATIK ME STEKE 5.5 m	cope	2		
9	An	Montim TRA AUTOMATIK ME STEKE 6 m	cope	2		
10	An	Montim SENSORE	cope	1		
11	An	Montim CENTRALINE	cope	2		
12	An	Montim monitori, dekstopi, telekomande	cope	1		
13	An	Montim pedane	cope	4		
					<b>SHUMA 8</b>	<b>0.00</b>
<b>9 KABINE ELEKTRIKE TIP BOX PAJISUR ME TRANSFORMATOR E CELSA PER F. ENERGJIE</b>						
<b>Montimi</b>						
1	Analize	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX"	cope	1		
2	L-6- 161/b	Montim transformator shperndares 250÷560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	cope	1		
3	L6 - 217	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	4		
4	3-614/an	F.V. Marketim kablllo e tabela sinjalizimi	cope	6		
					<b>Shuma</b>	
<b>Tokezimi</b>						
1	MK - 144	F.V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4 mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, matje tokezimi	m	20		
2	MK - 144	F.V. Shtrim i fijeve te tokezimit Fe/Zn ø12 mm dhe matje tokezimi	m	5		
3	L6 - 193	F.V. Elektrode tokezimi "+St/Zn 50x50x1500 mm	cope	6		
4	Analize	F. V. Montim morsete universale	cope	1		
					<b>Shuma</b>	<b>-</b>
<b>Punime ndertimi (Mbeshtetja e Bazamentit te kabines )</b>						
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	3.6		
2	3.89/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,prani uji kat III me shkarkim ne mjet	m³	8.26875		
3	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10. km	m³	8.26875		
4	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m³	3.54375		
5	2.258	Nenshtrese zhavori ne dysheme h =15 cm	m³	2.3625		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m³	1.575		
7	3.45/1	Hapje kanal tokezimi	m³	3.48		
8	3.47/1b	Mbushje kanal tokezimi	m³	3.48		
					<b>Shuma</b>	<b>-</b>
					<b>SHUMA 9</b>	<b>-</b>
<b>10 PUNIME PER BANAK</b>						
1	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	23.00		
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	2,045.00		
					<b>SHUMA 10</b>	<b>0.00</b>
<b>11 PAJISJE</b>						
1	An-12	F. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg	cope	8.00		
1	Analize	Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX" (2 cela linjeTM + 1 Cele trafo TM +Panelin TU+ UraTM/TU + Tokezimi i brendeshem + ndricim+ matja+baz.kabine )	set	1		
2	Mag	Transformator fuqie 400 kVA 20/0,4 kV	cope	1		
2	An	F. TRA AUTOMATIK ME STEKE 5.5 m	cope	2		
3	An	F. TRA AUTOMATIK ME STEKE 6 m	cope	2		

4	An	F. SENSORE	cope	1		
5	An	F.CENTRALINE	cope	2		
6	An	F. TELEKOMANDE	cope	1		
7	An	DESKTOP Acer Veriton VS2680G, 16GB, 256GB, Core i3	cop	2.00		
8	An	MONITOR HP EliteDisplay Monitor E273Q • 27" (2560 x 1440)	cop	2.00		
9	An	Pedana me ngritje mekanike	cop	4.00		
<b>SHUMA 11</b>						<b>0.00</b>
<b>PERMBLEDHESE</b>						
1		<b>Shuma 1- 5 Punime ndërtimi</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
2		<b>SHUMA 6 -Punime MNZ</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
3		<b>SHUMA 7- Punime Ndricimi</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
4		<b>SHUMA 8- Sistemi I Kontrollit te Trafikut</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
5		<b>SHUMA 9 – Kabina elektrike</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
6		<b>SHUMA 10 – Punime per banak</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
7		<b>SHUMA (1 -10)</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
8		<b>FONDI REZERVE 3%</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
9		<b>SHUMA me fond rezerve (7+8)</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
10		<b>TVSH 20%</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
11		<b>SHUMA me TVSH (9+10)</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
12		<b>SHUMA 11 (Pajisje)</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
13		<b>Shuma pa tvsh (9+12)</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>
14		<b>SHUMA TOTALE (11+12)</b>	<b>Leke</b>			<b>0.00</b>