



AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT  
DREJTORIA PROJEKTIM DHE ZHVILLIM

MIRATOHET

Z. ERION VELIAJ  
KRYETAR I BASHKISË

VKT \_\_\_\_\_ DT \_\_\_\_\_

**PREVENTIV**

**OBJEKTI: NDËRTIMI I NJË PARCELE TË RE VARRESH TEK VARREZAT E DËSHMORËVE**

Nr.	Anal.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	<b>PUNIME TEK PARCELA E RE</b>					
I.	<b>PUNIME GËRMIMI + NDËRTIMI</b>					
1	2.426/5	Prishje mur betoni	<i>m<sup>3</sup></i>	25.00		
2	2.1	Gërmim dheu	<i>m<sup>3</sup></i>	160.00		
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	<i>m<sup>3</sup></i>	280.40		
4	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	<i>m<sup>3</sup></i>	465.40		
5	3.210	Shtresë çakëlli mbeturinë kave t=15 cm, përhapur e ngjeshur me makineri	<i>m<sup>2</sup></i>	490.00		
6	2.262/4	Shtresë betoni C 16/20 t=12cm	<i>m<sup>3</sup></i>	95.00		
7	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	<i>m<sup>3</sup></i>	80.00		
8	2.166	F.V Hekur Betoni	<i>ton</i>	2.10		
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	<i>ton</i>	1.95		
10	2.273/5	Shtresë Pllaka Mermeri 3cm	<i>m<sup>2</sup></i>	650.00		
11	An	Veshje Muri me pllaka Guri të skalitur	<i>m<sup>2</sup></i>	220.00		

					<b>SHUMA I</b>	<b>0.00</b>
<b>II.</b>	<b>PUNIME DRENAZHIMI</b>					
1	An-55	F.V tub drenazhi Ø 150 mm	<i>ml</i>	20.00		
2	An - 23	Pusetë b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	<i>copë</i>	1.00		
3	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	<i>copë</i>	1.00		
					<b>SHUMA II</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>					
1	An	F.V. Shtyllë konike 4.5m zinkato/lyer (gri)	<i>copë</i>	7.00		
2	An	F.V Ndriques Clima SAP-E 150W Gri (përfshirë llampën)	<i>copë</i>	7.00		
3	An	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	<i>copë</i>	7.00		
4	3.An/et	F.V. Elektroda tokëzimi komplet	<i>copë</i>	7.00		
5	3.An/57b	F.V. pusetë elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	<i>copë</i>	7.00		
6	An	F.V. Kabëll FG7OR 0.6/ 1KV. 5x4 mm <sup>2</sup>	<i>ml</i>	130.00		
7	An	F.V. Kabëll FG7OR 0.6/ 1KV. 3x1.5mm <sup>2</sup>	<i>ml</i>	47.00		
8	An	F.V. Tub fleksibël me 2 shtresa D=63mm	<i>ml</i>	123.00		
9	2.261	Rërë	<i>m<sup>3</sup></i>	2.00		
10	2.262/4	Betonim i shtyllave të ndriçimit M 150	<i>m<sup>3</sup></i>	2.00		
					<b>SHUMA III</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>PUNIME GJELBËRIMI</b>					
1	3.643	Mbjellje bari	<i>m<sup>2</sup></i>	66.00		
2	AN 6	F.V. Dhe humusor për mbushje	<i>m<sup>3</sup></i>	13.20		
3	An165	F.V Fidanë shkurre dekorative "Oleandër"	<i>copë</i>	125.00		
4	An	F.V Kosha mbeturinash	<i>copë</i>	3.00		
					<b>SHUMA IV</b>	<b>-</b>
					<b>SHUMA 1 (I+II+III+IV)</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>PUNIME TË NDRYSHME RIPARIMI</b>					
1	2.426/5	Prishje mur betoni	<i>m<sup>3</sup></i>	35.68		
2	An	Heqje shtresë pllaka mermeri i kornizës së lulishtes së varreve	<i>m<sup>2</sup></i>	150		
3	An	Heqje shtresë pllaka mermeri sheshi midis varreve	<i>m<sup>2</sup></i>	278		
4	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	<i>m<sup>3</sup></i>	48.52		
5	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	<i>m<sup>3</sup></i>	35.68		
6	2.166	F.V Hekur Betoni	<i>ton</i>	0.80		

7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	<i>ton</i>	1.95		
8	An	Veshje Muri me pllaka Guri të skalitur	<i>m<sup>2</sup></i>	120.00		
9	2.273	Shtresë pllaka mermeri i kornizës së lulishtes së varreve	<i>m<sup>2</sup></i>	150		
10	2.273	Shtresë pllaka mermeri sheshi midis varreve	<i>m<sup>2</sup></i>	278		
<b>SHUMA 2</b>						<b>0.00</b>
		<b>SHUMA ( 1+2 )</b>				-
		<b>FONDI REZERVË</b>		<b>5%</b>		-
		<b>VLERA</b>				-
		<b>TVSH</b>		<b>20%</b>		-
		<b>VLERA TOTALE</b>		<b>leke</b>		-